

Приложение 1
к Технической спецификации

Техническая спецификация

1. Наименование: Ремонт зданий подрядным способом (Ремонт комнаты для приема пищи, комнаты для командированного персонала, санузла, душевой в здании РПБ Аягузского РЭС)

2. Место выполнения работ: ВКО, г. Аягоз

3. Технические и качественные характеристики:

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в таблице №1 и действующими ПТБ РК, НПА РК;

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для эксплуатации.

4. Прочие характеристики:

4.1 Демонтируемые материалы Подрядной организацией доставляются на склад РЭС;

4.2 Закупаемые материалы комплектуются в соответствии с требуемыми объемами работ;

4.3 Материалы должны быть сертифицированы;

4.4 Подрядная организация при выполнении работ использует свои силы, материалы, инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и приспособления;

4.5 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация должна организовать вывоз мусора.

4.6 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствии с законодательством РК.

4.7 Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Таблица №1 Объем работ по Ремонту зданий подрядным способом (Ремонт комнаты для приема пищи, комнаты для командированного персонала, санузла, душевой в здании РПБ Аягузского РЭС)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Ремонт комнаты для приема пищи на 1 этаже			
1	Демонтаж дверного блока ДГ 2,1х0,9	шт	1
2	Монтаж дверного блока ДГ 2,1х0,9	м2	1,89
3	Стены внутренние. Сплошное выравнивание сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	50
4	Поверхности бетонные и оштукатуренные(потолки). Огрунтовка , первый слой	м2	50
5	Поверхности бетонные и оштукатуренные(потолки). Огрунтовка , последующий слой	м2	50
6	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	50
7	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,4
8	Поверхности бетонные и оштукатуренные(потолки). Огрунтовка, первый слой	м2	14,4
9	Поверхности бетонные и оштукатуренные(потолки). Огрунтовка, последующий слой	м2	14,4
10	Вододисперсионная окраска потолков за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	14,4
11	Укладка подложки фальгированной	м2 изолируемой поверхности	14,4
12	Устройство насухо линолеума	м2 покрытия	14,4
13	Устройство плинтусов ПВХ	м плинтусов	15,12
14	Приборы оконные. Смена ручек	шт	1

15	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20
16	Установка водонагревателя 15-20л	комплект	1
17	Прокладка полипропиленовых труб Д-15 мм	м трубопровода	2
18	Установка крана шарового Д 15 мм	шт	3
19	Раковины. Установка с пьедесталом	комплект	1
20	Установка смесителя для раковины	шт	1
21	Стены бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см ² (скрытая проводка)	м борозд	50
22	Прокладка скрытой проводки ВВГ 3х1,5	м кабеля	50
23	Установка светильников светодиодных	шт	1
24	Замена выключателя	шт	1
25	Замена розетки	шт	2
26	Замена коробка распределительная.	коробка	2
27	Масляная окраска труб и радиаторов отопления	м ²	3,5
Материалы			
28	Блоки дверные внутренние однополюсные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м ²	1,89
29	Сухие смеси шпаклевочные	кг	773
30	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	26
31	Краски водоземлюсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0322
32	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м ²	15
33	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м ²	15
34	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	16
35	Ручки на планке оконные ГОСТ 5087-80	пара	1
36	Полиэтиленовая канализационная труба Д-50 мм	м	20
37	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16	шт	5
38	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16	шт	3
39	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1
40	Трубы полипропиленовые диаметром 15 мм для систем водоснабжения и отопления	м	2
41	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт	3
42	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	1
43	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в отдельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт	1
44	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05
45	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	1
46	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	1
47	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	2
48	Коробка распределительная 220В	шт	2
49	Лента изоляционная ПВХ шир.20 мм, толщ.0,2 мм	шт	1
50	Эмаль пентафталева ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,002
Погрузо-разгрузочные работы			
51	Погрузка строительных материалов	т	0,5
52	Разгрузка строительных материалов	т	0,5
53	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	0,5
54	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	0,5
55	Мусор строительный. Погрузка	т	0,1
56	Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	0,1

Ремонт комнаты для командированного персонала на 1 этаже			
57	Демонтаж дверного блока ДГ 2,1х1,5	шт	1
58	Демонтаж оконного блока 1,8х1,5	шт	2
59	Монтаж дверного блока ДГ 2,1х1,5	м2	2,415
60	Монтаж оконного блока ПВХ 1,8х1,5х2	м2	5,4
61	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,4
62	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,5
63	Поверхности бетонные и оштукатуренные(потолки). Огрунтовка , первый слой	м2	31,5
64	Поверхности бетонные и оштукатуренные(потолки). Огрунтовка , последующий слой	м2	31,5
65	Водоэмульсионная окраска потолков за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	31,5
66	Сплошное выравнивание стен сухими смесями	м2 оштукатуриваемой поверхности	66,64
67	Поверхности бетонные и оштукатуренные(стены). Огрунтовка , первый слой	м2	66,64
68	Поверхности бетонные и оштукатуренные(стены). Огрунтовка , последующий слой	м2	66,64
69	Водоэмульсионная окраска стен за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	66,64
70	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	31,5
71	Укладка подложки фальгированной	м2 изолируемой поверхности	31,5
72	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	31,5
73	Устройство плинтусов ПВХ	м плинтусов	22
74	Стены бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2(скрытая проводка)	м борозд	70
75	Прокладка скрытой проводки ВВГ 3х1,5	м кабеля	70
76	Установка светильников светодиодных	шт	2
77	Выключатели. Смена	шт	1
78	Розетки. Смена	шт	4
79	Коробка ответвительная. Замена	шт	3
80	Масляная окраска труб и радиаторов отопления	м2	6,25
Материалы			
81	Блоки дверные внутренние двупольные ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,415
82	Оконный блок ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотнo-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотнo-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,4
83	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	3,4
84	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	3
85	Сухие смеси шпаклевочные	кг	1178
86	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	40
87	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,05
88	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	32
89	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	32
90	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	23
91	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,07
92	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	2
93	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	1
94	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	4
95	Коробка распределительная 220В	шт	3
96	Эмаль пентафталева ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,002

Погрузо-разгрузочные работы			
97	Погрузка строительных материалов	т	0,8
98	Разгрузка строительных материалов	т	0,8
99	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 550 км	т	0,8
100	Мусор строительный. Погрузка	т	0,2
101	Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	0,2
Ремонтные работы санузла на 1 этаже			
102	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1
103	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1
104	Смена смесителя для раковины	шт	1
105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	17,61
106	Стены. Облицовка керамическими плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	17,61
107	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	25
108	Огрунтовка, первый слой	м2	25
109	Огрунтовка, последующий слой	м2	25
110	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	25
111	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	5,8
112	Огрунтовка потолков , первый слой	м2	5,8
113	Огрунтовка потолков , последующий слой	м2	5,8
114	Вододисперсионная окраска потолков за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	5,8
115	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	5,8
116	Покрывания из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,8
117	Демонтаж дверного блока ДГ 2,1х0,7	шт	1
118	Монтаж дверного блока ДГ 2,1х0,7	м2	1,47
119	Установка светильников светодиодных	шт	2
120	Выключатель. Смена	шт	2
121	Розетки. Смена	шт	1
Материалы			
122	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1
123	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	1
124	Смеситель для умывальника однорукоятный, локтевой, с подводками в отдельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт	1
125	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	17,61
126	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	5,8
127	Клей для кафеля СЭТ-300	кг	120
128	Сухие смеси шпаклевочные	кг	370
129	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	13
130	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,016
131	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47
132	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1
133	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт	2
134	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	2
135	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	1

	Погрузо-разгрузочные работы		
136	Погрузка строительных материалов	т	0,45
137	Разгрузка строительных материалов	т	0,45
138	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 550 км	т	0,45
139	Мусор строительный. Погрузка	т	0,34
140	Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	0,34
	Ремонтные работы душевой комнаты на 1 этаже		
141	Демонтаж водонагревателя	комплект	1
142	Монтаж водонагревателя 100л	комплект	2
143	Демонтаж смесителя для душа	шт арматуры	2
144	Монтаж смесителя для душа	шт арматуры	3
145	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	92,55
146	Протравка нейтрализующим раствором за два раза	м2	61,5
147	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	61,5
148	Разборка кирпичной перегородки	м3	0,4
149	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	19,7
150	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	19,7
151	Трапы диаметром 100 мм. Установка(слив)	комплект	1
152	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4
153	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	45,5
154	Сплошное выравнивание стен сухими смесями	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,5
155	Протравка нейтрализующим раствором за два раза	м2	45,5
156	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	45,5
157	Потолки. Протравка нейтрализующим раствором за два раза	м2	18,7
158	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,7
159	Водоэмульсионная окраска потолков за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	18,7
160	Демонтаж дверного блока ДГ 2,1х0,7	шт	2
161	Монтаж дверного блока ДГ 2,1х0,7	м2	2,94
162	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт	3
163	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт	5
164	Замена выключателя	шт	3
165	Замена розетки	шт	2
166	Приборы дверные. Смена ручек на ПВХ двери	пара	1
167	Приборы дверные. Смена замков на ПВХ двери	комплект	1
168	Стены бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	8,5
169	Прокладка полипропиленовых труб Д-15 мм	м трубопровода	8,5
170	Стены бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (скрытая проводка)	м борозд	50
171	Прокладка скрытой проводки ВВГ 3х1,5	м кабеля	50
172	Масляная окраска труб и радиаторов отопления за два раза	м2	6
	Материалы		
173	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2
174	Смеситель для душа	комплект	3
175	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	19,7
176	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	61,5
177	Клей для кафеля СЭТ-300	кг	400
178	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,0503

179	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	1
180	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	4
181	Сухие смеси шпаклевочные	кг	770
182	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,035
183	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92(2,1х0,7м)	м2	2,94
184	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1
185	Светильник настенный, тип НПП светодиодный	шт	5
186	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	3
187	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	2
188	Ручки на планке дверные ГОСТ 5087-80	пара	1
189	Замок цилиндрический врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт	1
190	Трубы полипропиленовые диаметром 15 мм для систем водоснабжения и отопления	м	8,5
191	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,003
192	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05
Погрузно-разгрузочные работы			
193	Погрузка строительных материалов	т	2
194	Разгрузка строительных материалов	т	2
195	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 550 км	т	2
196	Мусор строительный. Погрузка	т	2,5
197	Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	2,5

Приложение 2
к Технической спецификации

Техническая спецификация

1. Наименование: Ремонт зданий подрядным способом (Ремонт санузла, комнаты для приема пищи, душевой, раздевалки, кабинета инженера по ТБ в административном здании Алтай РЭС)

2. Место выполнения работ: ВКО, г. Алтай

3. Технические и качественные характеристики:

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в таблице №1 и действующими ПТБ РК, НПА РК;

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для эксплуатации.

4. Прочие характеристики:

4.1 Демонтируемые материалы Подрядной организацией доставляются на склад РЭС;

4.2 Закупаемые материалы комплектуются в соответствии с требуемыми объемами работ;

4.3 Материалы должны быть сертифицированы;

4.4 Подрядная организация при выполнении работ использует свои силы, материалы, инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и приспособления;

4.5 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация должна организовать вывоз мусора.

4.6 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствии с законодательством РК.

4.7 Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Таблица №1 Объем работ по Ремонту зданий подрядным способом (Ремонт санузла, комнаты для приема пищи, душевой, раздевалки, кабинета инженера по ТБ в административном здании Алтай РЭС)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Ремонтные работы			
1	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Демонтаж блоков на распорных дюбелях(2,1мх1,5х1шт, 2,1мх0,9мх3шт, 2,1мх0,8мх1шт, 2,1мх0,7мх2шт)	м2	13,44
2	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях(2,1мх0,9мх3шт, 2,1мх0,8мх1шт, 2,1мх0,7мх2шт)	м2	10,29
3	Проемы дверные в наружных стенах. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	3,15
4	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Демонтаж блоков(1,35мх1,35мх5шт)	м2	9,10
5	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	9,10
6	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м (0,45х1,4мх5шт)	м	7
7	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	7
8	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	5,2
9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,2
10	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Разборка	м2 покрытия	16,24
11	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит насухо в два слоя. Площадь до 20 м2	м2	43,44

12	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	43,44
13	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	34
14	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	34
15	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	48,54
16	Потолок. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой	м2	48,54
17	Потолок. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, последующий слой	м2	48,54
18	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	48,54
19	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	48,54
20	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	136,77
21	Стены. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой	м2	136,77
22	Стены. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, последующий слой	м2	136,77
23	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	136,77
24	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	136,77
25	Сплошное выравнивание оконных и дверных откосов(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	15
26	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами оконных и дверных откосов	м2 окрашиваемой поверхности	15
27	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт	12
28	Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене кирпичной(скрытая проводка)	м кабеля	25
29	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	50
30	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50
31	Батарей и труб отопления. Окраска эмалями	м2	20,35
Материалы			
32	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП СТ РК 943-92(2,1мх1,5м)	м2	3,15
33	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92(2,1мх0,9мх2шт)	м2	5,67
34	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92(2,1мх0,8мх1шт, 2,1мх0,7мх2шт)	м2	4,62
35	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99(1,35мх1,35мх3шт)	м2	9,1
36	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	7
37	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99(1,4мх5шт)	м	7
38	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,01134
39	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	5,2
40	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	34
41	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	200
42	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,087
43	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	48

44	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	90
45	Смеси сухие шпатлевочные	кг	2000
46	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1
47	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	12
48	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025
49	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	50
50	Эмаль пентафталева PF-115 ГОСТ 6465-76	т	0,01
Погрузочно-разгрузочные работы			
51	Погрузка материалов	т	2,5
52	Разгрузка материалов	т	2,5
53	Перевозка материалов.Класс груза 1. Расстояние перевозок 170 км	т	2,5
54	Погрузка мусора	т	1,1
55	Перевозка. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	1,1

Техническая спецификация

1. Наименование: Ремонт зданий подрядным способом (Ремонт санузла, душевой, подсобного помещения, раздевалки, комнаты для приема пищи в здании гаража Алтай РЭС)

2. Место выполнения работ: ВКО, г. Алтай

3. Технические и качественные характеристики:

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в таблице №1 и действующими ПТБ РК, НПА РК;

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для эксплуатации.

4. Прочие характеристики:

4.1 Демонтируемые материалы Подрядной организацией доставляются на склад РЭС;

4.2 Закупаемые материалы комплектуются в соответствии с требуемыми объемами работ;

4.3 Материалы должны быть сертифицированы;

4.4 Подрядная организация при выполнении работ использует свои силы, материалы, инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и приспособления;

4.5 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация должна организовать вывоз мусора.

4.6 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК.

4.7 Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Таблица №1 Объем работ по Ремонту зданий подрядным способом (Ремонт санузла, душевой, подсобного помещения, раздевалки, комнаты для приема пищи в здании гаража Алтай РЭС)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Санузел		
1	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	2,7
2	Стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	21
3	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	11,5
4	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	2,7
5	Стены. Облицовка керамическими плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	11,5
6	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	2,7
7	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	2,7
8	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	21
9	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, первый слой	м2	2,7
10	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, последующий слой	м2	2,7
11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, первый слой	м2	32,5
12	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, последующий слой	м2	32,5
13	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	21
14	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	2,7

15	Блоки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах(2,1мх0,6мх2шт)	шт	2
16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в кирпичных стенах. Заполнение отдельными элементами	м2	2,52
17	Сплошное выравнивание дверных откосов(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1
18	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами дверных откосов	м2 окрашиваемой поверхности	1
19	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1
20	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1
21	Выключатель. Смена	шт	2
22	Светильники для ламп светодиодных. Установка	шт	2
23	Поверхности металлические оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,5
Душевая комната			
24	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	8,7
25	Стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	22,4
26	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	11
27	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	3,6
28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	11
29	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,2
30	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	8,7
31	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	22,4
32	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, первый слой	м2	8,7
33	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, последующий слой	м2	8,7
34	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, первый слой	м2	33,4
35	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, последующий слой	м2	33,4
36	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	22,4
37	Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	8,7
38	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах(2,1мх0,6мх2шт)	шт	2
39	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами(2,1мх0,6м)	м2	2,52
40	Сплошное выравнивание дверных откосов(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5
41	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами дверных откосов	м2 окрашиваемой поверхности	0,5
42	Замена выключателя	шт	2
43	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт	3
44	Поверхности металлические оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,5
45	Смеситель с душевой сеткой. Смена	шт	1
Подсобное помещение. Раздевалка			
46	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	13,9
47	Стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	82
48	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	13,9
49	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	82
50	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, первый слой	м2	13,9
51	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, последующий слой	м2	13,9
52	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, первый слой	м2	82

53	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, последующий слой	м2	82
54	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	41,13
55	Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	13,9
56	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	41
57	Блоки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах(2,1мх0,9м2шт, 2,1мх0,6м1шт)	шт	3
58	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами (2,1мх0,9м2шт, 2,1мх0,6м1шт)	м2	5,04
59	Сплошное выравнивание дверных откосов(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,5
60	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами дверных откосов	м2 окрашиваемой поверхности	1,5
61	Водонагреватели емкостные 200л. Установка	прибор	1
62	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 15 мм. Прокладка	м трубопровода	20
63	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,9
64	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	13,9
65	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка скрытой проводки(ВВГ 2х1,5мм2)	м кабеля	5
66	Замена выключателя	шт	2
67	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт	3
68	Розетки. Смена	шт	1
Комната приема пищи			
69	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	17,7
70	Стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	59,2
71	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	17,7
72	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	59,2
73	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, первый слой	м2	17,7
74	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, последующий слой	м2	17,7
75	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, первый слой	м2	59,2
76	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, последующий слой	м2	59,2
77	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	28,4
78	Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	17,7
79	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	30,8
80	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах(2,1мх0,9м)	шт	1
81	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах(2,1мх0,9м1шт). Заполнение отдельными элементами	м2	1,89
82	Сплошное выравнивание оконных и дверных откосов(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,3
83	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами оконных и дверных откосов	м2 окрашиваемой поверхности	3,3
84	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	17,7
85	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	17,7
86	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	17
87	Замена выключателя	шт	1
88	Светильники для ламп светодиодных. Установка	шт	2
89	Розетки. Смена	шт	2
90	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых 2,23х1,97 - 1шт	м2	4,39

91	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	2
92	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,5
Коридор			
93	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	10,5
94	Стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	46,7
95	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	10,5
96	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	46,7
97	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, первый слой	м2	10,5
98	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, последующий слой	м2	10,5
99	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, первый слой	м2	46,7
100	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, последующий слой	м2	46,7
101	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	25,9
102	Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	10,5
103	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	20,8
104	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах(2,1мх0,9мх2шт)	шт	2
105	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах(2,1мх0,9мх1шт). Заполнение отдельными элементами	м2	3,78
106	Сплошное выравнивание дверных откосов(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1
107	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами дверных откосов	м2 окрашиваемой поверхности	1
108	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	10,5
109	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	10,5
110	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	11
111	Замена выключателя	шт	1
112	Светильники для ламп светодиодных. Установка	шт	3
Погрузочно-разгрузочные работы			
113	Погрузка Строительных материалов	т	4
114	Разгрузка строительных материалов	т	4
115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 170 км	т	4
116	Мусор строительный. Погрузка	т	2
117	Перевозка мусора бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	2
Материалы			
118	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1
119	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96	шт	1
120	Смеси сухие шпательные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1050
121	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1
122	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,282
123	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	22,8
124	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	22,5
125	Смеситель для раковины	шт	1
126	Смеситель для душа	шт	1
127	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005

128	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	2
129	Розетка штепсельная одностепенная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	1
130	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт	1
131	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	20
132	ВЕНТИЛЬ ВОДОПРОВОДНЫЙ Д. 15 ММ	шт	5
133	Клей для кафеля СЭТ-300	кг	450
134	Водонагреватели электрические накопительные на 200 литров, мощность 6 кВт, внутреннее покрытие стеклокерамика, способ установки напольный ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1
135	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт	8
136	Плнтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	30
137	Эмаль пентафталева PF-115 голубая ГОСТ 6465-76	т	0,053
138	Блоки дверные внутренние однополюсные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,3
139	Блоки дверные внутренние однополюсные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,45
140	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	154
141	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	8
142	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт	11
143	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	30
144	Оконный блок ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотнo-откидной фурнитурой: двухэлементные - импорт и поворотнo-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,39
145	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	2
146	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	2
147	ЦЕМЕНТ М-400	кг	50
148	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,166

Техническая спецификация

1. Наименование: Ремонт зданий подрядным способом (Ремонт санузла, душевой, раздевалки, комнаты для приема пищи в здании ПС № 23 Алтай РЭС)

2. Место выполнения работ: ВКО, г. Алтай

3. Технические и качественные характеристики:

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в таблице №1 и действующими ПТБ РК, НПА РК;

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для эксплуатации.

4. Прочие характеристики:

4.1 Демонтируемые материалы Подрядной организацией доставляются на склад РЭС;

4.2 Закупаемые материалы комплектуются в соответствии с требуемыми объемами работ;

4.3 Материалы должны быть сертифицированы;

4.4 Подрядная организация при выполнении работ использует свои силы, материалы, инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и приспособления;

4.5 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация должна организовать вывоз мусора.

4.6 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК.

4.7 Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Таблица №1 Объем работ по Ремонту зданий подрядным способом (Ремонт санузла, душевой, раздевалки, комнаты для приема пищи в здании ПС № 23 Алтай РЭС)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Санузел			
1	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	0,92
2	Стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	20,3
3	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, первый слой	м2	0,92
4	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, последующий слой	м2	0,92
5	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, первый слой	м2	20,3
6	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, последующий слой	м2	20,3
7	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	0,92
8	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	13,7
9	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	13,7
10	Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	0,92
11	Блоки дверные в каменных стенах(2,1х0,7). Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1
12	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в кирпичных стенах. Заполнение отдельными элементами(2,1х0,7)	м2	1,47
13	Сплошное выравнивание дверных откосов(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5
14	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами оконных и дверных откосов	м2 окрашиваемой поверхности	0,5
15	Стены. Облицовка керамическими плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	6,61

16	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	0,92
17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	1
18	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт	1
19	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1
Душевая комната			
20	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	2,6
21	Стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	25,12
22	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, первый слой	м2	2,6
23	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, последующий слой	м2	2,6
24	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, первый слой	м2	32,9
25	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, последующий слой	м2	32,9
26	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	7,86
27	Потолки. Демонтаж плит древесно-волоконистых твердых толщиной 5 мм	м2 потолков	2,6
28	Водонагреватели емкостные. Демонтаж	прибор	1
29	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	11,1
30	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	2,6
31	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	25,12
32	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	25,12
33	Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,6
34	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	2,6
35	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1
36	Блоки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1
37	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами(2,1x0,9)	м2	1,89
38	Сплошное выравнивание дверных откосов(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5
39	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами дверных откосов	м2 окрашиваемой поверхности	0,5
40	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	1
41	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт	1
42	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	5
43	Вентили. Демонтаж	шт	2
44	Смесители. Установка	шт	1
45	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 15мм. Прокладка	м трубопровода	40
46	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,5
Бойлерная			
47	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	2,2
48	Стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	30,6
49	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	2,2
50	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	30,6
51	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, первый слой	м2	2,2
52	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, последующий слой	м2	2,2
53	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, первый слой	м2	30,6
54	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, последующий слой	м2	30,6
55	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	20,4
56	Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	2,2

57	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	10,2
58	Водонагреватели емкостные. Установка	прибор	1
59	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	2,2
60	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 15мм. Установка	шт	2
61	Выключатели. Смена	шт	1
62	Светильники для ламп светодиодных. Установка	шт	1
63	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка скрытой проводки	м кабеля	6
64	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	1
Разделка			
65	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	7,2
66	Стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	58,86
67	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	7,2
68	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	58,86
69	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков	м2	7,2
70	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен	м2	58,86
71	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	39,44
72	Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	7,2
73	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	19,42
74	Блоки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1
75	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами(2,1.0,9)	м2	1,89
76	Сплошное выравнивание дверных откосов(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5
77	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами дверных откосов	м2 окрашиваемой поверхности	0,5
78	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,5
79	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	7,2
80	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	7,2
81	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	10
82	Мойка металлическая. Демонтаж	прибор	1
83	Раковины керамическая с пьедесталом. Установка	комплект	1
84	Выключатели. Смена	шт	1
85	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт	2
86	Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт	1
Комната приема пищи			
87	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	26,12
88	Стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	114
89	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	26,12
90	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	114
91	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, первый слой	м2	26,12
92	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, последующий слой	м2	26,12
93	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, первый слой	м2	114
94	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, последующий слой	м2	114
95	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	71,6
96	Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	26,12
97	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	42,24
98	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6

99	Блоки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах(2,1x0,9)	шт.	1
100	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах(2,1x0,9x1). Заполнение отдельными элементами	м2	1,89
101	Сплошное выравнивание оконных и дверных откосов(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,2
102	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами оконных и дверных откосов	м2 окрашиваемой поверхности	3,2
103	Выключатели. Смена	шт	1
104	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт	2
105	Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт	2
106	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Демонтаж	м2	3,2571
107	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	3,2571
108	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	26,12
109	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	26,12
110	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	22
Коридор			
111	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	18,2
112	Стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	143,7
113	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	18,2
114	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	143,7
115	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков	м2	18,2
116	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен	м2	143,7
117	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	98,4
118	Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	18,2
119	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	45,61
120	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1
121	Блоки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах(2,1x0,9)	шт	5
122	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах(2,1x0,9x4). Заполнение отдельными элементами	м2	7,56
123	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2(2,1x0,9x1). Установка в бетонных стенах	м2	1,89
124	Сплошное выравнивание дверных откосов(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,8
125	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами оконных и дверных откосов	м2 окрашиваемой поверхности	3,8
126	Выключатели. Смена	шт	2
127	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт	5
128	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,2
129	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	18,2
130	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	18,2
131	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	23
132	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	3,2

Погрузочно-разгрузочные работы			
133	Погрузка Строительных материалов	т	3,1
134	Разгрузка строительных материалов	т	3,1
135	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 170 км	т	3,1
136	Мусор строительный. Погрузка	т	1,8
137	Перевозка мусора бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	1,8
Материалы			
138	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотной-откидная створка ГОСТ 30674-99(1,41x2,31x1)	м2	3,26
139	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	1
140	Смеситель для раковины	шт	1
141	Смеситель для душа	шт	1
142	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 2 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1
143	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1
144	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	40
145	ВЕНТИЛЬ ВОДОПРОВОДНЫЙ Д. 15 ММ	шт	2
146	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	6
147	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	18
148	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	250
149	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	1600
150	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92(2,1мх0,7м1шт)	м2	1,47
151	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92(2,1мх0,9м7шт)	м2	13,23
152	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	1,89
153	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	55
154	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	55
155	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,55
156	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,17
157	Эмаль пентафталева ПФ-167 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 белая	т	0,006
158	Эмаль пентафталева ПФ-167 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 голубая	т	0,06
159	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	10
160	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт	10
161	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	2
162	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	7
163	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	3
164	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	1

Техническая спецификация

1. Наименование: Ремонт зданий подрядным способом (Ремонт диспетчерской в здании энергосбыта по ул. Бочарникова, 44 Алтай РЭС)

2. Место выполнения работ: ВКО, г. Алтай

3. Технические и качественные характеристики:

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в таблице №1 и действующими ПТБ РК, НПА РК;

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для эксплуатации.

4. Прочие характеристики:

4.1 Демонтируемые материалы Подрядной организацией доставляются на склад РЭС;

4.2 Закупаемые материалы комплектуются в соответствии с требуемыми объемами работ;

4.3 Материалы должны быть сертифицированы;

4.4 Подрядная организация при выполнении работ использует свои силы, материалы, инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и приспособления;

4.5 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация должна организовать вывоз мусора.

4.6 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствии с законодательством РК.

4.7 Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Таблица №1 Объем работ по Ремонту зданий подрядным способом (Ремонт диспетчерской в здании энергосбыта по ул. Бочарникова, 44 Алтай РЭС)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Проемы			
1	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных жилых и общественных зданий. Демонтаж (2,3х2,05х8шт)	м2	37,72
2	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных жилых и общественных зданий. Установка блоков (2,3х2,05х8шт)	м2	37,72
3	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Демонтаж блоков на распорных дюбелях (2,7х1,16х1шт), (2,1х0,9х4шт), (2,1х0,8х2шт)	м2	14,1
4	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (2,7х1,16х1шт), (2,1*0,9х4шт), (2,1х0,8х2шт)	м2	14,1
5	Доски подоконные. Снятие (2,5х0,45х8)	м2	9
6	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м шир. 450 мм	м	20
7	Установка дверных пластиковых откосов, шириной 450 мм	м откоса	6,56
8	Установка оконных пластиковых откосов, шириной 450 мм	м откоса	51,2
Потолки			
9	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	73,3
10	Потолок. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой	м2	73,3
11	Потолок. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, последующий слой	м2	73,3
12	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	73,3

13	Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза	м2	73,3
Стены			
14	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	247,8
15	Стены. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой	м2	247,8
16	Стены. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, последующий слой	м2	247,8
17	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	247,8
18	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза	м2	247,8
19	Сплошное выравнивание оконных и дверных откосов(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2	3,6
20	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами оконных и дверных откосов	м2	3,6
21	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20
Полы			
22	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	123
23	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит насухо в два слоя. Площадь до 20 м2	м2	123
24	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2	123
25	Плинтусы деревянные. Разборка	м	92
26	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м	92
Электромонтажные работы			
27	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт	17
28	Выключатель. Смена	шт	5
29	Розетка. Смена	шт	9
Материалы			
30	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(8шт)	м2	37,72
31	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014(2,7х1,16х1шт)	м2	3,132
32	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92(2,1х0,9х4шт)	м2	7,56
33	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92(2,1х0,8х2шт)	м2	3,36
34	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	100
35	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	12
36	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99(2,5х8шт)	м	20
37	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 (откосы)	м	57,76
38	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	160
39	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,08
40	Эмаль пентафталева ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,01
41	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,246
42	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	145
43	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	100
44	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	17
45	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	5

46	Розетка штепсельная одностная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	9
Погрузочно-разгрузочные работы			
47	Погрузка строительных материалов	т	4
48	Разгрузка строительных материалов	т	4
49	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 180 км	т	4
50	Погрузка мусора	т	1,5
51	Перевозка мусора. Расстояние перевозок 7 км	т	1,5

Приложение 6
к Технической спецификации

Техническая спецификация

1. Наименование: Ремонт зданий подрядным способом (Ремонт комнаты для приема пищи, раздевалки, санузлов в здании Пригородного РЭС)

2. Место выполнения работ: ВКО, г. Семей

3. Технические и качественные характеристики:

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в таблице №1 и действующими ПТБ РК, НПА РК;

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для эксплуатации.

4. Прочие характеристики:

4.1 Демонтируемые материалы Подрядной организацией доставляются на склад РЭС;

4.2 Закупаемые материалы комплектуются в соответствии с требуемыми объемами работ;

4.3 Материалы должны быть сертифицированы;

4.4 Подрядная организация при выполнении работ использует свои силы, материалы, инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и приспособления;

4.5 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация должна организовать вывоз мусора.

4.6 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК.

4.7 Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Таблица №1 Объем работ по Ремонту зданий подрядным способом (Ремонт комнаты для приема пищи, раздевалки, санузлов в здании Пригородного РЭС)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Комната приема пищи на 1 этаже			
1	Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	23,18
2	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	39,13
3	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	27,36
4	Демонтаж дверного блока ДГ (2,2х0,9м)	шт	3
5	Монтаж дверного блока ДГ (2,2х0,9м)	м2	5,94
6	Розетки. Смена	шт	4
7	Выключатели. Смена	шт	1
8	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт	1
9	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт	1
10	Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка кабеля по потолкам ВВГ 3х1,5 мм2 в кабельканале к светильникам	м кабеля	4
11	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	23,18
12	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями	м2 стяжки	23,18
13	Покрывтия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	23,18
14	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	17,1
15	Окна. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски более 35 % (3,8х1м)	м2	1,8
16	Поверхности металлические ранее окрашенные площадью более 5 м2 (кроме кровли). Окраска масляными составами за один раз	м2	3,6

	Материалы		
17	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,035
18	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,01
19	Блоки дверные внутренние однополюсные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92(2,2х0,9мх3шт)	м2	5,94
20	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	4
21	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	1
22	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	1
23	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004
24	Кабель-канал	м	4
25	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	463
26	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	24
27	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	18
28	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2
	Комната приема пищи на 2 этаже (для ИТР РЭС)		
29	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в стенах. Демонтаж(2,1х0,95мх1шт)	м2	1,995
30	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в стенах. Монтаж (2,1х0,95мх1шт)	м2	1,89
31	Перегородки на металлическом каркасе межкомнатные с однослойной обшивкой с изоляционной прокладкой. Демонтаж в жилых зданиях	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,4
32	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,4
33	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	12,8
34	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	6,075
35	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	39,8
36	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт	1
37	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт	1
38	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	6,075
39	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями	м2 стяжки	6,075
40	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	6,075
41	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	9
	Материалы		
42	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	12,8
43	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	18
44	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	45
45	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт	0,384
46	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт	0,1
47	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт	50
48	Блоки дверные внутренние однополюсные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92(2,1х0,9м х1шт)	м2	1,89
49	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,025
50	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	1
51	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	120

52	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	7
53	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	10
54	Смеси сухие шпатлевочные	кг	25
55	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1
Комната приема пищи на 2 этаже (для ОДГ РЭС)			
56	Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	16,8
57	Поверхности бетонные и оштукатуренные(стены). Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	17,7
58	Поверхности бетонные и оштукатуренные(стены). Огрунтовка грунтовкой, последующий слой	м2	17,7
59	Поверхности. Шпатлевка силикатной шпатлевкой толщиной слоя 3 мм	м2	17,7
60	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	59,1
61	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Демонтаж(2,1x0,9мх1шт)	м2	1,89
62	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами(2,1x0,9мх1шт)	м2	1,89
63	Замена люстры на светильник потолочный светодиодный 4 ламповый. Демонтаж	шт	1
64	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт	1
65	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	16,8
66	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	16,8
67	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	16,4
68	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Демонтаж блоков с переплетами спаренными(2,4x0,9мх1шт),(1,15x1,5мх1шт)	м2	3,9
69	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,9
70	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	3,6
Материалы			
71	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,02
72	Эмаль пентафталева ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,01
73	Смеси сухие шпатлевочные	кг	50
74	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92(2,1x0,9м x1шт)	м2	1,89
75	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,9
76	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	3,6
77	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	1
78	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	17
79	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	17
80	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2
81	ГРУНТОВКА ПРАЙМЕР 5 КГ	шт	1
Ремонт душевой на 1 этаже			
82	Демонтаж потолков из ПВХ панелей	м2	7,77
83	Потолки натяжные. Устройство	м2	7,77
84	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	9,86
85	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	22,47
86	Поверхности бетонные и оштукатуренные(стены). Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	22,47
87	Поверхности бетонные и оштукатуренные(стены). Огрунтовка грунтовкой, последующий слой	м2	22,47
88	Стены. Облицовка керамическими плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	22,47

89	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Демонтаж(2,1x0,9мх1шт)	м2	1,89
90	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами(2,1x0,9мх1шт)	м2	1,89
91	Выключатели. Смена	шт	1
92	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт	1
93	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	7,77
94	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,77
95	Стены бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	28
96	Прокладка трубы по каналам диаметром 15 мм	м трубопровода	28
97	Шпаклевка стен	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,86
98	Смеситель с душевой сеткой. Смена	шт	5
99	Батареи и трубы отопления. Окраска эмалями ЭП-51	м2	0,37
Материалы			
100	Натяжной потолок из поливинилхлорида однотонный (матовый, глянцевый, сатиновый), ширина полотна от 4000 до 5000 мм, в комплекте	м2	8
101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,006
102	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	31
103	Эмаль пентафталева ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,001
104	Клей для кафеля СЭТ-300	кг	300
105	Смеси сухие шпатлевочные	кг	25
106	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92(2,1x0,9мх1шт)	м2	1,89
107	Трубы полипропиленовые диаметром 15 мм для систем водоснабжения и отопления	м	30
108	Светильник настенный, тип НПП светодиодный	шт	1
109	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША	шт	5
110	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1
111	ГРУНТОВКА ПРАЙМЕР 5 КГ	шт	2
112	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	1
Ремонт разведки на 1 этаже			
113	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	170
114	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	170
115	Поверхности бетонные и оштукатуренные(потолки). Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	170
116	Поверхности бетонные и оштукатуренные(потолки). Огрунтовка грунтовкой, последующий слой	м2	170
117	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	170
118	Стены очистка вручную от краски известковой	м2	121,9
119	Стены внутренние. Сплошное выравнивание сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	121,9
120	Поверхности бетонные и оштукатуренные(стен). Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	121,9
121	Поверхности бетонные и оштукатуренные(стен). Огрунтовка грунтовкой, последующий слой	м2	121,9
122	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	121,9
123	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Демонтаж(2,12x0,97мх2шт)(2,15x1,15мх1шт)	м2	6,5
124	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами(2,12x0,97мх2шт)(2,15x1,15мх1шт)	м2	6,5

125	Окна. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 35 %	м2	4,25
126	Выключатели. Смена	шт	5
127	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт	7
128	Стены бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2(скрытая проводка)	м борозд	80
129	Прокладка скрытой проводки ВВГ 3х1,5 мм2	м кабеля	80
130	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	м2	82,2
131	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	82,2
132	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	39,8
133	Батарей и труб отопления. Окраска эмалями ЭП-51	м2	23
Материалы			
134	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,146
135	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	83
136	Эмаль пентафталева ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,009
137	Клей для кафеля СЭТ-300	кг	400
138	Смеси сухие шпатлевочные	кг	350
139	Блоки дверные внутренние однополюсные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92(2,12х0,97мх2шт)(2,15х1,15мх1шт)	м2	5,67
140	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	7
141	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08
142	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,411
143	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2
144	ГРУНТОВКА ПРАЙМЕР 5 КГ	шт	24
145	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	5
146	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	871
Ремонт санузла на 1 этаже			
147	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	7,44
148	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	2,08
149	Стены очистка вручную от краски известковой	м2	8,7
150	Поверхности бетонные и оштукатуренные(стены). Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	8,7
151	Поверхности бетонные и оштукатуренные(стены). Огрунтовка грунтовкой, последующий слой	м2	8,7
152	Стены внутренние. Сплошное выравнивание сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,7
153	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	8,7
154	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	2,08
155	Поверхности бетонные и оштукатуренные(потолки). Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	2,08
156	Поверхности бетонные и оштукатуренные(потолки). Огрунтовка грунтовкой, последующий слой	м2	2,08
157	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,08
158	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	2,08
159	Стены. Облицовка керамическими плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	7,44
160	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	2,08
161	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт	2
162	Выключатели. Смена	шт	2
163	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1
164	Чаша "Генуя". Смена санитарно-технических приборов с бачком	прибор	1

165	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Демонтаж(2,1x0,8мх1шт)(2,1x0,6мх1шт)	м2	2,94
166	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами(2,1x0,8мх1шт)(2,1x0,6мх1шт)	м2	2,94
167	Батарей и труб отопления. Окраска эмалями ЭП-51	м2	0,8
Материалы			
168	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,006
169	ПЛИТКА КАФЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОЛА	м2	2,5
170	ПЛИТКА КАФЕЛЬНАЯ ДЛЯ СТЕН	м2	9
171	Эмаль пентафталева ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,001
172	Клей для кафеля СЭТ-300	кг	60
173	Смеси сухие шпатлевочные	кг	25
174	Блоки дверные внутренние однополюсные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92(2,1x0,8мх1шт)(2,1x0,6мх1шт)	м2	2,94
175	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт	2
176	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1
177	ГРУНТОВКА ПРАЙМЕР 5 КГ	шт	1
178	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	2
179	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт	1
180	Чаша Генуя с бачком	шт	1
Ремонт санузла на 2 этаже			
181	Поверхности бетонные и оштукатуренные(стены). Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	61,7
182	Поверхности бетонные и оштукатуренные(стены). Огрунтовка грунтовкой, последующий слой	м2	61,7
183	Частичная шпаклевка стен	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,34
184	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	61,7
185	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 25х25 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами(Затирка трещин)	м	45,9
186	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	10,31
187	Поверхности бетонные и оштукатуренные(потолки). Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	10,31
188	Поверхности бетонные и оштукатуренные(потолки). Огрунтовка грунтовкой, последующий слой	м2	10,31
189	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделяемой поверхности	10,31
190	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	10,31
191	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт	5
192	Выключатели. Смена	шт	5
193	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1
194	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1
195	Двери. Окраска масляная простая без подготовки с расчисткой старой краски до 10 % (2,1x0,8мх4шт)	м2	13,44
196	Коробки дверные. Укрепление с заполнением пеной монтажной(2,1x0,8мх1шт)	коробка	1,68
Материалы			
197	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,036
198	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	15
199	Эмаль пентафталева ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,007
200	Смеси сухие шпатлевочные	кг	25
201	Блоки дверные внутренние однополюсные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92(2,1x0,8м x1шт)	м2	1,68
202	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт	5

203	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1
204	ГРУНТОВКА ПРАЙМЕР 5 КГ	шт	1
205	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	5
206	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт	1
207	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1
	Погрузочно-разгрузочные работы		
208	Погрузка строительных материалов	т	2,5
209	Разгрузка строительных материалов	т	2,5
210	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,5
211	Мусор строительный. Погрузка	т	1,7
212	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	1,7

Техническая спецификация

1. Наименование: Ремонт зданий подрядным способом (Ремонт душевой в административном здании Семей РЭС)

2. Место выполнения работ: ВКО, г. Семей

3. Технические и качественные характеристики:

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в таблице №1 и действующими ПТБ РК, НПА РК;

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для эксплуатации.

4. Прочие характеристики:

4.1 Демонтируемые материалы Подрядной организацией доставляются на склад РЭС;

4.2 Закупаемые материалы комплектуются в соответствии с требуемыми объемами работ;

4.3 Материалы должны быть сертифицированы;

4.4 Подрядная организация при выполнении работ использует свои силы, материалы, инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и приспособления;

4.5 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация должна организовать вывоз мусора.

4.6 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК.

4.7 Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Таблица №1 Объем работ по Ремонту зданий подрядным способом (Ремонт душевой в административном здании Семей РЭС)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Ремонтные работы			
1	Душевые кабины. Демонтаж с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1
2	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	1,74
3	Разборка бетонных полов(подиум под душевой)	м3	0,348
4	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,74
5	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1
6	Смесители. Установка	шт	1
7	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	1
8	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт	1
9	Приборы оконные. Смена ручек	шт	1
10	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	4,7
11	Светильник. Монтаж в подвесных потолков Armstrong в комплекте (подвеска, присоединение, опробование на зажигание светильников)	шт	1
12	Выключатели. Смена	шт	1
13	Розетки. Смена	шт	1
Погрузочно-разгрузочные работы			
14	Погрузка материалов	т	0,1
15	Разгрузка материалов	т	0,1
16	Перевозка материалов.Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км	т	0,1
17	Погрузка мусора	т	0,3
18	Перевозка. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	0,3
Материалы			

19	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	2
20	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,005
21	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0111
22	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт	1
23	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт	1
24	Умывальник керамический угловой с переливом ГОСТ 30493-96	шт	1
25	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ	шт	1
26	Ручка оконная	шт	1
27	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ	шт	1
28	ПЛИТКА ПОТОЛОЧНАЯ АРМСТРОНГ В КОМПЛЕКТЕ	м2	4,7
29	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	1
30	Соединительные части (фитинги) из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Тройники прямые 15 мм	10 шт	0,2
31	Переходник сантехнический (бачонок) с резьбой 1/2" "П"- "П", Т до +120°С, PN 20, DN 15	шт	2
32	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 2,0 м	шт	2
33	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	4
34	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт	1
35	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01
36	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	1
37	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	1
38	Лента ФУМ	кг	0,01

Техническая спецификация

1. Наименование: Ремонт зданий подрядным способом (Ремонт комнаты для приема пищи, раздевалки в здании Серебрянского СУ Алтай РЭС)

2. Место выполнения работ: ВКО, Алтайский район, г. Серебрянск

3. Технические и качественные характеристики:

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в таблице №1 и действующими ПТБ РК, НПА РК;

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для эксплуатации.

4. Прочие характеристики:

4.1 Демонтируемые материалы Подрядной организацией доставляются на склад РЭС;

4.2 Закупаемые материалы комплектуются в соответствии с требуемыми объемами работ;

4.3 Материалы должны быть сертифицированы;

4.4 Подрядная организация при выполнении работ использует свои силы, материалы, инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и приспособления;

4.5 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация должна организовать вывоз мусора.

4.6 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствии с законодательством РК.

4.7 Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Таблица №1 Объем работ по Ремонту зданий подрядным способом (Ремонт комнаты для приема пищи, раздевалки в здании Серебрянского СУ Алтай РЭС)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Комната приема пищи			
1	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	11,35
2	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	35
3	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	11,35
4	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	35
5	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, первый слой	м2	11,35
6	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, последующий слой	м2	11,35
7	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, первый слой	м2	35
8	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, последующий слой	м2	35
9	Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	11,35
10	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	16,6
11	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	18,4
12	Коробки дверные. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1
13	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2	1,68
14	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Демонтаж(1,1мх1,35мх1шт)	м2	1,485
15	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков	м2	1,485

	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	1,5
16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	11,35
17	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	11,35
18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	13
19	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт	1
20	Выключатели. Смена	шт	1
21	Выключатели, розетки. Смена	шт	2
22	Сплошное выравнивание оконных и дверных откосов(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,21
23	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами оконных и дверных откосов	м2 окрашиваемой поверхности	2,21
24	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	15
25	Поверхности металлические оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6
Разделка			
26	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	14,6
27	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	41,4
28	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	14,6
29	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	41,4
30	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Оштукатурка потолков, первый слой	м2	14,6
31	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Оштукатурка потолков, последующий слой	м2	14,6
32	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Оштукатурка стен, первый слой	м2	41,4
33	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Оштукатурка стен, последующий слой	м2	41,4
34	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	19,52
35	Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	14,6
36	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	21,88
37	Блоки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах(2,1мх0,8мх1шт)	шт	1
38	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2	1,68
39	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Демонтаж(1,1мх1,35мх1шт)	м2	1,485
40	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков ПВХ	м2	1,485
	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	1,5
41	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	14,6
42	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	14,6
43	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	16
44	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт	1
45	Выключатели. Смена	шт	1
46	Выключатели, розетки. Смена	шт	2
47	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	15
48	Сплошное выравнивание оконных и дверных откосов(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,21
49	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами оконных и дверных откосов	м2 окрашиваемой поверхности	2,21
50	Поверхности металлические оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,6
51	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1
Погрузо-разгрузочные работы			
52	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка	т	1,5
53	Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Разгрузка	т	1,5

54	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 70 км	т	1,5
55	Мусор строительный. Погрузка	т	0,6
56	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	0,6
Материалы			
57	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей накладная, длиной до 500 мм ГОСТ Р 50851-96	шт	1
58	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ	шт	2
59	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт	1
60	ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ ПВХ 2.5 М	шт	29
61	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	27
62	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,27
63	ГРУНТОВКА ПРАЙМЕР 5 КГ	шт	10
64	Краски водоземлюсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,031
65	Эмаль пентафталева ПФ-115 голубая ГОСТ 6465-76	т	0,02
66	Эмаль пентафталева ПФ-115 белая ГОСТ 6465-76	т	0,002
67	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	4
68	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	625
69	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92(2,1мх0,8мх2шт)	м2	3,36
70	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	3
71	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(1,1мх1,35мх2шт)	м2	2,97

Техническая спецификация

1. Наименование: Ремонт зданий подрядным способом (Ремонт комнаты для приема пищи, раздевалки в здании стояночного бокса № 1, 2 Шемонаихинского РЭС)

2. Место выполнения работ: ВКО, г. Шемонаиха

3. Технические и качественные характеристики:

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в таблице №1 и действующими ПТБ РК, НПА РК;

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для эксплуатации.

4. Прочие характеристики:

4.1 Демонтируемые материалы Подрядной организацией доставляются на склад РЭС;

4.2 Закупаемые материалы комплектуются в соответствии с требуемыми объемами работ;

4.3 Материалы должны быть сертифицированы;

4.4 Подрядная организация при выполнении работ использует свои силы, материалы, инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и приспособления;

4.5 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация должна организовать вывоз мусора.

4.6 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК.

4.7 Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Таблица №1 Объем работ по Ремонту зданий подрядным способом (Ремонт комнаты для приема пищи, раздевалки в здании стояночного бокса № 1, 2 Шемонаихинского РЭС)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Раздевалка		
1	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж	м2	10,9
2	Очистка вручную стен	м2	31,83
3	Очистка потолка от дранки	м2	10,9
4	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором	м2	31,83
5	Шпаклевка стен	м2	31,83
6	Шпаклевка оконных и дверных откосов	м2 оштукатуриваемой поверхности	4
7	Устройство подвесного потолка "Армстронг" с комплектующими	м2	10,9
8	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	31,83
9	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами оконных и дверных проемов	м2 окрашиваемой поверхности	4
10	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	10,9
11	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	10,9
12	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	13
13	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	13
14	Демонтаж дверного блока ДГ(2,0х0,9м)	шт	1
15	Монтаж дверного блока ПВХ (2,0х0,9м)	м2	1,8
16	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах(1,32х0,96)-2 шт	шт	2
17	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых(1,32х0,96)-2 шт	м2	2,6

22	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	2
18	Окраска труб отопления	м2	3
19	Светильники. Демонтаж	шт	2
20	Светильники для ламп светодиодных для "Армстронга"	шт	2
21	Розетки. Смена	шт	1
22	Выключатели. Смена	шт	1
Материалы			
23	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,013
24	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,02
25	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,002
26	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	430
27	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	11
28	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	13
29	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,8
30	Подвесной потолок "Армстронг" с комплектующим	м2	10,9
31	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,6
40	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	2
32	Выключатель одноклавишный	шт	1
33	Светильник потолочный светодиодный для "Армстронга"	шт	2
34	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	3
35	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	1
Комната приема пищи			
36	Очистка вручную потолков	м2	13,5
37	Обои улучшенные. Смена	м2 оклеиваемой поверхности	34,2
38	Очистка потолка от дранки	м2	13,5
39	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором	м2	34,2
40	Устройство подвесного потолка "Армстронг" с комплектующими	м2	13,5
41	Шпаклевка стен	м2	34,2
42	Обои улучшенные. Смена	м2 оклеиваемой поверхности	35
43	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	13,5
44	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	14
45	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	14
46	Демонтаж дверного блока ДГ(2,0х0,9м)	шт	1
47	Монтаж дверного блока ПВХ (2,0х0,9м)	м2	1,8
48	Блоки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах(1,32х0,96)-2 шт	шт	2
49	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых(1,32х0,96)-2 шт	м2	2,6
22	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	2
50	Шпаклевка оконных и дверных откосов	м2 оштукатуриваемой поверхности	4
51	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оконных и дверных проемов	м2 окрашиваемой поверхности	4
52	Окраска труб отопления	м2	3,8
53	Светильники для ламп светодиодных для "Армстронга"	шт	2
54	Розетки. Смена	шт	2
55	Выключатели. Смена	шт	1
56	Раковины. Установка	комплект	1
57	Смесители. Установка	шт	1
Материалы			

58	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,014
59	Обои улучшенные	м2	35
60	Эмаль пентафталеваая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,002
61	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	460
62	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	13,5
63	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	14
64	Подвесной потолок "Армстронг" с комплектующим	м2	13,5
65	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,8
66	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,6
40	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	2
67	Выключатель одноклавишный	шт	1
68	Светильник потолочный светодиодный для "Армстронга"	шт	2
69	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	3
70	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	2
71	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1
72	Смеситель для умывальника	шт	1
73	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт	1
Погрузочно-разгрузочные работы			
74	Погрузка строительных материалов	т	1
75	Разгрузка строительных материалов	т	1
76	Перевозка строительных грузов . Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 55 км	т	1
77	Мусор строительный. Погрузка	т	0,7
78	Перевозка строительного мусора. Расстояние перевозок 200 км	т	0,7
79	Перевозка строительного мусора. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	0,7

Техническая спецификация

1. Наименование: Ремонт зданий подрядным способом (Ремонт душевой, раздевалки комнаты для приема пищи в здании Белоусовского СУ Глубоковского РЭС)

2. Место выполнения работ: ВКО, Глубоковский район, п. Белоусовка

3. Технические и качественные характеристики:

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в таблице №1 и действующими ПТБ РК, НПА РК;

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для эксплуатации.

4. Прочие характеристики:

4.1 Демонтируемые материалы Подрядной организацией доставляются на склад РЭС;

4.2 Закупаемые материалы комплектуются в соответствии с требуемыми объемами работ;

4.3 Материалы должны быть сертифицированы;

4.4 Подрядная организация при выполнении работ использует свои силы, материалы, инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и приспособления;

4.5 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация должна организовать вывоз мусора.

4.6 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствии с законодательством РК.

4.7 Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Таблица №1 Объем работ по Ремонту зданий подрядным способом (Ремонт душевой, раздевалки комнаты для приема пищи в здании Белоусовского СУ Глубоковского РЭС)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Душевая		
1	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	14,54
2	Стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	49,35
3	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	28,1
4	Стены. Облицовка керамическими плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	28,1
5	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	14,54
6	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	23,05
7	Огрунтовка потолков , первый слой	м2	14,54
8	Огрунтовка потолков , последующий слой	м2	14,54
9	Поверхности бетонные и оштукатуренные(стены). Огрунтовка , первый слой	м2	49,35
10	Поверхности бетонные и оштукатуренные(стены). Огрунтовка , последующий слой	м2	49,35
11	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	14,54
12	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	23,05
13	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 15 мм. Демонтаж	м трубопровода	5
14	Прокладка полипропиленовых труб Д-15 мм	м трубопровода	5
15	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт	2

16	Блоки дверные, подготовленные под окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,6
17	Сплошное выравнивание дверных откосов(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,5
18	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами дверных откосов	м2 окрашиваемой поверхности	0,5
19	Светильники для ламп светодиодных. Установка	светильник	2
20	Замена выключателя	шт	1
Раздевалка			
21	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	21,17
22	Стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	52,38
23	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	2
24	Стены. Облицовка керамическими плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	2
25	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,17
26	Сплошное выравнивание стен сухими смесями	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,38
27	Огрунтовка потолков , первый слой	м2	21,17
28	Огрунтовка потолков , последующий слой	м2	21,17
29	Поверхности бетонные и оштукатуренные(стены). Огрунтовка , первый слой	м2	52,38
30	Поверхности бетонные и оштукатуренные(стены). Огрунтовка , последующий слой	м2	52,38
31	Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	21,17
32	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	25,38
33	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	27
34	Блоки дверные, подготовленные под окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,6
35	Блоки оконные, подготовленные под окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,4
36	Сплошное выравнивание оконных и дверных откосов(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,5
37	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами оконных и дверных откосов	м2 окрашиваемой поверхности	2,5
38	Замена выключателя	шт	1
39	Светильники для ламп светодиодных. Установка	светильник	2
40	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1
41	Установка смесителя для умывальника	шт	1
Комната отдыха			
42	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	9,3
43	Стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	36,92
44	Огрунтовка потолков , первый слой	м2	9,3
45	Огрунтовка потолков , последующий слой	м2	9,3
46	Поверхности бетонные и оштукатуренные(стены). Огрунтовка , первый слой	м2	36,92
47	Поверхности бетонные и оштукатуренные(стены). Огрунтовка , последующий слой	м2	36,92
48	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,3
49	Сплошное выравнивание стен сухими смесями	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,92
50	Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	9,3

51	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	19,67
52	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	17,25
53	Блоки дверные, подготовленные под окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,6
54	Блоки оконные, подготовленные под окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,2
55	Сплошное выравнивание оконных и дверных откосов(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,96
56	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами оконных и дверных откосов	м2 окрашиваемой поверхности	1,96
57	Замена выключателя	шт	1
58	Светильники для ламп светодиодных. Установка	светильник	1
Комната приема пищи			
59	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	16,85
60	Стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	49,7
61	Огрунтовка потолков , первый слой	м2	16,85
62	Огрунтовка потолков , последующий слой	м2	16,85
63	Поверхности бетонные и оштукатуренные(стены). Огрунтовка , первый слой	м2	49,7
64	Поверхности бетонные и оштукатуренные(стены). Огрунтовка , последующий слой	м2	49,7
65	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,85
66	Сплошное выравнивание стен сухими смесями	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,7
67	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	16,85
68	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	28,25
69	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	21,45
70	Блоки дверные, подготовленные под окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	10,8
71	Блоки оконные, подготовленные под окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,4
72	Сплошное выравнивание оконных и дверных откосов(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,92
73	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами оконных и дверных откосов	м2 окрашиваемой поверхности	3,92
74	Замена выключателя	шт	1
75	Светильники для ламп светодиодных. Установка	светильник	2
76	Замена розетки	шт	1
Погрузочно-разгрузочные работы			
77	Погрузка Строительных материалов	т	3
78	Разгрузка строительных материалов	т	3
79	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 50 км	т	3
80	Мусор строительный. Погрузка	т	1,2
81	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1,2
Материалы			
82	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	1
83	Смеси сухие шпатлевочные	кг	850
84	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	125
85	Краски водоземulsionные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,085

86	Эмаль пентафталевая ПФ-167 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 белая	т	0,02
87	Эмаль пентафталевая ПФ-167 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 голубая	т	0,035
88	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	35
89	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в отдельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт	1
90	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт	2
91	Розетка штепсельная одностная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	1
92	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	4
93	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт	1
94	Трубы напорные полипропиленовые диаметром 15 мм	м	5
95	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	300
96	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт	6
97	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	1

Приложение 11
к Технической спецификации

Техническая спецификация

1. Наименование: Ремонт зданий подрядным способом (Ремонт сушилки, душевой, раздевалки в здании Глубоковского РЭС)

2. Место выполнения работ: ВКО, Глубоковский район, п. Глубокое

3. Технические и качественные характеристики:

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в таблице №1 и действующими ПТБ РК, НПА РК;

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для эксплуатации.

4. Прочие характеристики:

4.1 Демонтируемые материалы Подрядной организацией доставляются на склад РЭС;

4.2 Закупаемые материалы комплектуются в соответствии с требуемыми объемами работ;

4.3 Материалы должны быть сертифицированы;

4.4 Подрядная организация при выполнении работ использует свои силы, материалы, инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и приспособления;

4.5 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация должна организовать вывоз мусора.

4.6 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствии с законодательством РК.

4.7 Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Таблица №1 Объем работ по Ремонту зданий подрядным способом (Ремонт сушилки, душевой, раздевалки в здании Глубоковского РЭС)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Сушилка		
1	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	6,5
2	Стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	28
3	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	4,5
4	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	6,5
5	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	28
6	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, первый слой	м2	6,5
7	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, последующий слой	м2	6,5
8	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, первый слой	м2	28
9	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, последующий слой	м2	28
10	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9,5
11	Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6,5
12	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	18,5
13	Проемы дверные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	4,2
14	Сплошное выравнивание оконных и дверных откосов(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4

15	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами оконных и дверных откосов	м2 окрашиваемой поверхности	0,4
16	Выключатели. Смена	шт	1
17	Светильники для ламп светодиодных. Установка	светильник	1
Душевая комната			
18	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	5,2
19	Стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	27,4
20	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	27,4
21	Стены. Облицовка керамическими плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	16,3
22	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	5,2
23	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	11,04
24	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, первый слой	м2	5,2
25	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, последующий слой	м2	5,2
26	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, первый слой	м2	27,4
27	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, последующий слой	м2	27,4
28	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	11,04
29	Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	5,2
Бытовая комната, коридор			
30	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	16,3
31	Стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	62,2
32	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, первый слой	м2	16,3
33	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, последующий слой	м2	16,3
34	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, первый слой	м2	62,2
35	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, последующий слой	м2	62,2
36	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	16,3
37	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	м2	62,2
38	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	23,3
39	Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	16,3
40	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	38,9
41	Проемы дверные. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	12,6
42	Сплошное выравнивание оконных и дверных откосов(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,8
43	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами оконных и дверных откосов	м2 окрашиваемой поверхности	3,8
44	Выключатели. Смена	шт	2
45	Светильники для ламп светодиодных. Установка	светильник	2
46	Розетки. Смена	шт	1
Погрузочно-разгрузочные работы			
47	Строительные материалы. Погрузка	т	1,3
48	Строительные материалы. Разгрузка	т	1,3
49	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 50 км	т	1,3
50	Мусор строительный. Погрузка	т	0,4
51	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	0,4
Материалы			
52	Смеси сухие шпатлевочные	кг	500
53	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,05

54	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	17
55	Розетка штепсельная одностная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	1
56	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	170
57	Эмаль пентафталева PF-167 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 белая	т	0,01
58	Эмаль пентафталева PF-167 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 голубая	т	0,03
59	Грунтовка водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	75
60	Светильники потолочные, тип НПП светодиодные	шт	3
61	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	3
62	Розетка штепсельная одностная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	1

Техническая спецификация

1. Наименование: Ремонт зданий подрядным способом (Ремонт санузла, раздевалки, душевой в здании Первомайского СУ Шемонаихинского РЭС)

2. Место выполнения работ: ВКО, г. Шемонаиха

3. Технические и качественные характеристики:

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в таблице №1 и действующими ПТБ РК, НПА РК;

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для эксплуатации.

4. Прочие характеристики:

4.1 Демонтируемые материалы Подрядной организацией доставляются на склад РЭС;

4.2 Закупаемые материалы комплектуются в соответствии с требуемыми объемами работ;

4.3 Материалы должны быть сертифицированы;

4.4 Подрядная организация при выполнении работ использует свои силы, материалы, инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и приспособления;

4.5 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация должна организовать вывоз мусора.

4.6 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК.

4.7 Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Таблица №1 Объем работ по Ремонту зданий подрядным способом (Ремонт санузла, раздевалки, душевой в здании Первомайского СУ Шемонаихинского РЭС)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздевалка			
1	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	8
2	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	25,64
3	Потолки. Протравка нейтрализующим раствором	м2	8
4	Стены. Протравка нейтрализующим раствором	м2	25,64
5	Выравнивание сплошное потолков внутри здания(однослойная)	м2	8
6	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	25,64
7	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	8
8	Стены.Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	8,96
9	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,2
10	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	8
11	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	8
12	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8
13	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	48
14	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных. Устройство	м2 покрытия	8
15	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт	3
16	Выключатель. Монтаж	шт	3
17	Полотна дверные. Снятие	м2	1,8
18	Наличники. Снятие	м	5

19	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж	шт	1
20	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,8
21	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5
22	Приборы - замки. Установка	комплект	1
23	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	2,12
24	Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж (1,56х1,36)	шт	1
25	Доски подоконные. Снятие	м2	0,702
26	Проемы оконные. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	2,12
27	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	1,56
28	Планки угловые оконные наружные и оцинкованной стали с полимерным покрытием . Устройство	м	4,28
29	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1,56
30	Штукатурка дверных и оконных откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	4
31	Выравнивание сплошное дверных откосов плоских внутри здания(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	4
32	Откосы. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	4
33	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,6
34	Светильники. Демонтаж	шт	1
35	Светильник количество ламп в светильнике до 4.Установка	шт	1
Материалы			
36	ШПАТЛЕВКА ALINEX ГЛАТ	кг	322,9952
37	ШПАТЛЕВКА ALINEX ФИНИШ	кг	80,7488
38	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,01
39	Грунтовка праймер 5 кг	шт	1
40	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,0077
41	Эмаль пентафталеваая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0076
42	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,408
43	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	8,16
44	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	36
45	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	4,8
46	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	3
47	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,8
48	Замок цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт	1
49	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	2
50	Наличники дверные ПВХ	м	5
51	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2
52	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	2,12
53	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	1,56
54	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,56
55	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40 мм х 40 мм	м	1,56
56	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	4,28
57	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт	1
58	Светильник светодиодный	шт	1

	Душевая		
59	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	3,5
60	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	18,2
61	Потолки. Протравка нейтрализующим раствором	м2	3,5
62	Стены. Протравка нейтрализующим раствором	м2	18,2
63	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	3,5
64	Выравнивание сплошное потолков внутри здания(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	3,5
65	Выравнивание сплошное стен внутри здания(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью для последующей окраски или оклейки обоями	м2	18,2
66	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	7,7
67	Поверхности внутри помещений (стены). Огрунтовка	м2 окрашиваемой поверхности	15,5
68	Стены. Облицовка керамическими плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	15,5
69	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	5,1
70	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3,5
71	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	3,5
72	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	3,5
73	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,5
74	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	21
75	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных. Устройство	м2 покрытия	3,5
76	Полотна дверные. Снятие	м2	1,5
77	Наличники. Снятие	м	5
78	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж	шт	1
79	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,5
80	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5
81	Приборы - замки. Установка	комплект	1
82	Штукатурка дверных откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	0,9
83	Выравнивание сплошное дверных откосов плоских внутри здания(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	0,9
84	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	0,9
85	Светильники. Демонтаж	шт	1
86	Светильник. Установка	шт	1
87	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	6
88	Стены и перегородки. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,006
89	Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка	м кабеля	6
90	Смеситель с душевой сеткой. Смена	шт	1
	Материалы		
91	ШПАТЛЕВКА ALINEX ГЛАТ	кг	183,376
92	ШПАТЛЕВКА ALINEX ФИНИШ	кг	45,844
93	Грунтовка праймер 5 кг	шт	1
94	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,009
95	Эмаль пентафталеваая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,005
96	Колер	шт	2
97	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	15,5
98	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,1785
99	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	3,57
100	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	77,44
101	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	9,23

102	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,5
103	Замок цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт	1
104	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	2
105	Наличники дверные ПВХ	м	5
106	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1
107	Проводка АППВ 3Х2,5	км	0,006
108	Светильник светодиодный	шт	1
109	Смеситель для душа	шт	1
Санузел			
110	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	3,4
111	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	18,2
112	Потолки. Протравка нейтрализующим раствором	м2	3,4
113	Стены. Протравка нейтрализующим раствором	м2	18,2
114	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	3,4
115	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	6,5
116	Выравнивание сплошное потолков внутри здания(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	3,4
117	Выравнивание сплошное стен внутри здания(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью для последующей окраски или оклейки обоями	м2	18,2
118	Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	3,4
119	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	6,5
120	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	3,4
121	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	3,4
122	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,4
123	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	20,4
124	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных. Устройство	м2 покрытия	3,4
125	Поверхности внутри помещений (стены). Огрунтовка	м2 окрашиваемой поверхности	14
126	Стены. Облицовка керамическими плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	14

127	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	2,12
128	Блоки оконные в каменных стенах.Демонтаж (1,56х1,36)	шт	1
129	Доски подоконные. Снятие	м2	0,702
130	Проемы оконные. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	2,12
131	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	1,56
132	Планки угловые оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием . Устройство	м	4,28
133	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1,56
134	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1
135	Унитаз типа "Компакт". Смена санитарно-технических приборов	прибор	1
136	Полотна дверные. Снятие	м2	1,5
137	Наличники. Снятие	м	5
138	Блоки дверные в каменных стенах.Демонтаж	шт	1
139	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,5
140	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5
141	Приборы - замки. Установка	комплект	1
142	Штукатурка дверных и оконных откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	3,6
143	Выравнивание сплошное дверных откосов плоских внутри здания(однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	3,6
144	Откосы. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	3,6
145	Светильники. Демонтаж	шт	1
146	Светильник. Установка	шт	1
147	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт	2
148	Розетка штепсельная. Монтаж	шт	2
149	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт	1
150	Решетки, перерadiatorы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,1
Материалы			
151	ШПАТЛЕВКА ALINEX ГЛАТ	кг	54,8
152	Грунтовка праймер 5 кг	шт	1
153	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,009
154	Эмаль пентафталева ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,007
155	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5
156	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	14
157	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,1734
158	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	3,468
159	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	71,02
160	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	8,48
161	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,5
162	Замок цилиндрический с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт	1

163	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	2
164	Наличники дверные ПВХ	м	5
165	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	2,12
166	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	1,56
167	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,56
168	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40 мм х 40 мм	м	1,56
169	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	4,28
170	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт	1
171	Светильник светодиодный	шт	1
172	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2
173	Светильник светодиодный	шт	1
174	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	2
175	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт	1
176	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ	шт	1
177	Унитаз с бачком	шт	1
Погрузочно-разгрузочные работ			
178	Погрузка материалов	т	1,7
179	Разгрузка материалов	т	1,7
180	Перевозка материалов.Класс груза 1. Расстояние перевозок 470 км	т	1,7
181	Перевозка материалов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	1,7
182	Погрузка мусора	т	2
183	Перевозка. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	2

Техническая спецификация

1. Наименование: Ремонт зданий подрядным способом (Ремонт комнаты для командированного персонала, комнаты для приема пищи в здании ЛМП с.Тугыл Тарбагатайского РЭС)

2. Место выполнения работ: ВКО, Тарбагатайский район, с. Тугыл

3. Технические и качественные характеристики:

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в таблице №1 и действующими ПТБ РК, НПА РК;

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для эксплуатации.

4. Прочие характеристики:

4.1 Демонтируемые материалы Подрядной организацией доставляются на склад РЭС;

4.2 Закупаемые материалы комплектуются в соответствии с требуемыми объемами работ;

4.3 Материалы должны быть сертифицированы;

4.4 Подрядная организация при выполнении работ использует свои силы, материалы, инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и приспособления;

4.5 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация должна организовать вывоз мусора.

4.6 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК.

4.7 Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Таблица №1 Объем работ по Ремонту зданий подрядным способом (Ремонт комнаты для командированного персонала, комнаты для приема пищи в здании ЛМП с.Тугыл Тарбагатайского РЭС)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Комната отдыха		
1	Розетки. Демонтаж	шт	2
2	Патроны. Демонтаж	шт	3
3	Выключатели. Демонтаж	шт	1
4	Потолок. Очистка вручную от краски известковой	м2	19,3
5	Стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	39,5
6	Стены. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой	м2	39,5
7	Потолок. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой	м2	19,3
8	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,5
9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,3
10	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	39,5
11	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	19,3
12	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	3
13	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	1
14	Установка светильников светодиодных	шт	1
15	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм	1 м карниза (галтели)	18

16	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит насухо в два слоя. Площадь до 20 м2	м2	19,3
17	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	19,3
18	Устройство плинтусов ПВХ	м плинтусов	18
19	Блоки дверные, подготовленные под окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,8
20	Блоки оконные. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,1
Материалы			
21	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	24
22	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	350
23	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,03
24	Розетка штепсельная одностная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	3
25	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	1
26	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	1
27	Потолочный плинтус из пенополистирола гладкий шириной от 20 до 50 мм	м	18
28	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,0193
29	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	19,3
30	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	18
31	Эмаль пентафталева ПФ-167 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,002
Комната приема пищи			
32	Перегородки. Разборка	м2 облицовки	7,9
33	Розетки. Демонтаж	шт	1
34	Патроны. Демонтаж	шт	1
35	Выключатели. Демонтаж	шт	1
36	Потолок. Очистка вручную от краски известковой	м2	13,6
37	Стены. Очистка вручную от краски известковой	м2	33,9
38	Потолок. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой	м2	13,6
39	Стены. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой	м2	33,9
40	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,9
41	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,6
42	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	33,9
43	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	13,6
44	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	1
45	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт	1
46	Установка светильников светодиодных	шт	1
47	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм	1 м карниза (галтели)	15
48	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит насухо в два слоя. Площадь до 20 м2	м2	13,6
49	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	13,6
50	Устройство плинтусов ПВХ	м плинтусов	15
51	Блоки дверные, подготовленные под окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,4
52	Блоки оконные. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,8
53	Раковины. Установка	комплект	1
Материалы			

54	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	20
55	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	285
56	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,025
57	Розетка штепсельная одностная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	1
58	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	1
59	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	1
60	Потолочный плинтус из пенополистирола гладкий шириной от 20 до 50 мм	м	15
61	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,0136
62	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	13,6
63	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	15
64	Эмаль пентафталева ПФ-167 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,003
65	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	1
Погрузочно-разгрузочные работы			
66	Погрузка материалов	т	0,8
67	Разгрузка материалов	т	0,8
68	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	0,8
69	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	0,8
70	Погрузка мусора	т	0,2
71	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	0,2

Техническая спецификация

1. Наименование: Ремонт зданий подрядным способом (Ремонт комнаты для командированного персонала, комната для приема пищи, раздевалки в здании РПБ Тарбагатайского РЭС)

2. Место выполнения работ: ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар

3. Технические и качественные характеристики:

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в таблице №1 и действующими ПТБ РК, НПА РК;

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для эксплуатации.

4. Прочие характеристики:

4.1 Демонтируемые материалы Подрядной организацией доставляются на склад РЭС;

4.2 Закупаемые материалы комплектуются в соответствии с требуемыми объемами работ;

4.3 Материалы должны быть сертифицированы;

4.4 Подрядная организация при выполнении работ использует свои силы, материалы, инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и приспособления;

4.5 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация должна организовать вывоз мусора.

4.6 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК.

4.7 Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Таблица №1 Объем работ по Ремонту зданий подрядным способом (Ремонт комнаты для командированного персонала, комната для приема пищи, раздевалки в здании РПБ Тарбагатайского РЭС)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Ремонт комнаты отдыха для командированного персонала на базе РПБ с.Акжар		
1	Розетка. Смена	шт	1
2	Патрон. Демонтаж	шт	1
3	Выключателя. Смена	шт	1
4	Очистка старого известкового покрытия потолка	м2	24,5
5	Очистка старых обоев со стены. Снятие	м2 оклеенной поверхности	53,9
6	Огрунтовка стен	м2	53,9
7	Огрунтовка потолка	м2	24,5
8	Шпаклевка потолка "Глаттом"	м2	24,5
9	Шпаклевка стен "Глаттом"	м2	53,9
10	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	53,9
11	Водоземulsionная окраска потолков за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	24,5
12	Монтаж светильника светодиодный	шт	1
13	Поверхности. Установка галтелей по периметру потолка	1 м карниза (галтели)	23
14	Устройство плинтусов ПВХ	м плинтусов	23
15	Покраска дверных блоков	м2 окрашиваемой поверхности	8
16	Покраска оконного блока	м2 окрашиваемой поверхности	2,5

	Материалы		
17	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	470
18	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,006
19	Плнтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	23
20	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	30
21	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,04
22	Галтели	м	23
23	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	1
24	Розетка штепсельная одностная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	1
	Ремонт кухни на базе РПБ с.Акжар для рабочего и командированного персонала		
25	Демонтаж старого кафеля на полу(1,98X2,76)	м2	5,5
26	Очистка старых обоев со стены. Снятие	м2 оклеенной поверхности	27,5
27	Розетка. Смена	шт	1
28	Выключателя. Смена	шт	1
29	Патрон. Демонтаж	шт	1
30	Выравнивание пола раствором наливного пола	м2 стяжки	5,5
31	Укладка кафельной плитки	м2 покрытия	5,5
32	Снятие известкового покрытие потолка	м2	5,5
33	Выравнивание стены сухими смесями(гладт,финиш)	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,5
34	Выравнивание потолка сухими смесями(гладт,финиш)	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,5
35	Монтаж водопроводной трубы Д 20мм	м трубопровода	6
36	Водоэмульсионная окраска стен за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	8,5
37	Водоэмульсионная окраска потолков за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	5,5
38	Монтаж канализационной трубы Д 50мм	м трубопровода	30
39	Установка посудомоечной раковины со смесителем	комплект	1
40	Замена розетки	шт	1
41	Замена выключателя	шт	1
42	Монтаж светильника светодиодный	шт	1
43	Установка водонагревателя	комплект	1
	Материалы		
44	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	200
45	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,01
46	Смеси сухие - цементные наливные полы для первоначального выравнивания М300 СТ РК 1168-2006	кг	110
47	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	6
48	Раковины эмалированные	шт	1
49	Смеситель для раковины	шт	1
50	Светильник светодиодный растровый 40 Вт	шт	1
51	Розетка одностная для скрытой установки	шт	1
52	Выключатель одноклавишный	шт	1
53	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1
54	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	30
55	Водопроводная труба д 20	м	6
56	Колер	шт	3
	Ремонт комнаты приема пищи на базе РПБ с.Акжар для рабочего и командированного персонала		
57	Очистка старых обоев со стены. Снятие	м2 оклеенной поверхности	30,6
58	Розетка. Смена	шт	1

59	Патрон. Демонтаж	шт	1
60	Выключателя. Смена	шт	1
61	Очистка старого известкового покрытия потолка	м2	8
62	Огрунтовка потолка	м2	8
63	Огрунтовка стен	м2	30,6
64	Выравнивание стены сухими смесями (гладт,финиш)	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,6
65	Выравнивание потолка сухими смесями (гладт,финиш)	м2 оштукатуриваемой поверхности	8
66	Стены. Окраска поливинилацетатными вододispersионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	30,6
67	Вододispersионная окраска потолков за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	8
68	Монтаж светильника светодиодного	шт	1
69	Укладка подложки фальгированной	м2 изолируемой поверхности	9
70	Устройство насухо линолиума	м2 покрытия	9
71	Устройство плинтусов ПВХ	м плинтусов	12
72	Покраска дверных блоков	м2 окрашиваемой поверхности	1,9
73	Покраска оконного блока	м2 окрашиваемой поверхности	2,5
74	Поверхности. Установка галтелей по периметру потолка	1 м карниза (галтели)	12
Материалы			
75	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	225
76	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	16
77	Краски вододispersионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,02
78	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	12
79	Галтели	м	12
80	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	1
81	Розетка одноместная для скрытой установки	шт	1
82	Выключатель одноклавишный	шт	1
83	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	9
84	Эмаль пентафталеваая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,003
Ремонт комнаты отдыха №1 для командированного персонала на базе РПБ с.Акжар			
85	Очистка старых обоев со стены. Снятие	м2 клеенной поверхности	45,86
86	Розетка. Смена	шт	1
87	Патрон. Демонтаж	шт	1
88	Выключателя. Смена	шт	1
89	Очистка старого известкового покрытия потолка	м2	14,2
90	Огрунтовка стен	м2	45,8
91	Огрунтовка потолка	м2	14,2
92	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	14,2
93	Выравнивание стены сухими смесями(гладт,финиш)	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,8
94	Выравнивание потолка сухими смесями(гладт,финиш)	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,2
95	Стены. Окраска поливинилацетатными вододispersионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	45,8
96	Вододispersионная окраска потолков за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	14,2
97	Монтаж светильника	шт	1
98	Устройство насухо линолиума	м2 покрытия	18
99	Поверхности. Установка галтелей по периметру потолка	1 м карниза (галтели)	18

100	Устройство плинтусов ПВХ	м плинтусов	18
	Материалы		
101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	360
102	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	24
103	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,03
104	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	18
105	Галтели	м	18
106	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	1
107	Розетка одноместная для скрытой установки	шт	1
108	Выключатель одноклавишный	шт	1
109	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	18
110	Эмаль пентафталева ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,005
	Ремонт комнаты отдыха №2 для командированного персонала на базе РПБ с.Акжар		
111	Очистка старых обоев со стены. Снятие	м2 оклеенной поверхности	48,4
112	Розетка. Смена	шт	1
113	Патрон. Демонтаж	шт	1
114	Выключателя. Смена	шт	1
115	Очистка старого известкового покрытия потолка	м2	17
116	Выравнивание стен раствором грунтовки	м2	48,4
117	Выравнивание потолка раствором грунтовки	м2	17
118	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	17
119	Отделка стены раствором(гладт,финиш)	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,4
120	Отделка потолка раствором(гладт,финиш)	м2 оштукатуриваемой поверхности	17
121	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	48,4
122	Водоэмульсионная окраска потолков за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	17
123	Монтаж светильника светодиодного	шт	1
124	Устройство насухо линолиума	м2 покрытия	18,5
125	Поверхности. Установка галтелей по периметру потолка	1 м карниза (галтели)	18
126	Устройство плинтусов ПВХ	м плинтусов	18
	Материалы		
127	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	392
128	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	26
129	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,033
130	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	18
131	Галтели	м	18
132	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	1
133	Розетка одноместная для скрытой установки	шт	1
134	Выключатель одноклавишный	шт	1
135	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	19
136	Эмаль пентафталева ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,005
	Ремонт комнаты приема пищи на базе РПБ с.Акжар для персонала ОДГ		
137	Розетка. Смена	шт	1
138	Патрон. Демонтаж	шт	1
139	Выключателя. Смена	шт	1
140	Очистка старого известкового покрытия потолка	м2	35,9
141	Очистка старого известкового покрытия стен	м2	9,9
142	Отделка стены сухими смесями(гладт,финиш)	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,9

143	Отделка потолка сухими смесями(глат,финиш)	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,9
144	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	35,9
145	Вододисперсионная окраска потолков за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	9,9
146	Монтаж светильника	шт	1
147	Устройство насухо линолеума	м2 покрытия	12,5
148	Устройство плинтусов ПВХ	м плинтусов	13
149	Покраска дверных блоков	м2 окрашиваемой поверхности	1,9
150	Покраска оконного блока	м2 окрашиваемой поверхности	2,5
151	Поверхности. Установка галтелей по периметру потолка	1 м карниза (галтели)	13
Материалы			
152	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	275
153	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	23
154	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,02
155	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	13
156	Галтели	м	13
157	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	1
158	Розетка одноместная для скрытой установки	шт	1
159	Выключатель одноклавишный	шт	1
160	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	13
161	Эмаль пентафталева ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,003
Ремонт разделки для водителей			
162	Розетка. Смена	шт	1
163	Патрон. Демонтаж	шт	1
164	Выключателя. Смена	шт	1
165	Очистка старого известкового покрытия потолка	м2	17,5
166	Очистка старого известкового покрытия стен	м2	43,23
167	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	9,5
168	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,5
169	Устройство насухо линолеума	м2 покрытия	18
170	Устройство плинтусов ПВХ	м плинтусов	24
171	Отделка потолка раствором грунтовки.Первый слой	м2	17,5
172	Отделка стен раствором грунтовки	м2	43,23
173	Отделка стены сухими смесями(глат,финиш)	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,23
174	Отделка потолка сухими смесями(глат,финиш)	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,5
175	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	43,23
176	Стены. Окраска поверхностей масляной краской в два слоя	м2 поверхности	5,3
177	Вододисперсионная окраска потолков за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	17,5
178	Монтаж светильника светодиодного	шт	1
179	Поверхности. Установка галтелей по периметру потолка	1 м карниза (галтели)	24
180	Устройство плинтусов ПВХ	м плинтусов	24
181	Раковина. Установка	комплект	1
182	Смесителя. Установка	шт	1
183	Покраска труб отопление, водопровода	м2	25
Материалы			
184	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	375
185	Эмаль пентафталева ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,003
186	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	24

187	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт	1
188	Смеситель для раковины	шт	1
189	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	25
190	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,05
191	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	18
192	Портландцемент марки 400 ГОСТ 10178-85	т	0,875
193	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2
194	Галтели	м	24
195	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	1
196	Розетка одноместная для скрытой установки	шт	1
197	Выключатель одноклавишный	шт	1
Погрузо-разгрузочные работы			
198	Погрузка строительных материалов	т	3,6
199	Разгрузка строительных материалов	т	3,6
200	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	3,6
201	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	3,6
202	Мусор строительный. Погрузка	т	1,8
203	Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	1,8

Техническая спецификация

1. Наименование: Ремонт зданий подрядным способом (Ремонт душевой в здании гаража Тарбагатайского РЭС)

2. Место выполнения работ: ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар

3. Технические и качественные характеристики:

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в таблице №1 и действующими ПТБ РК, НПА РК;

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для эксплуатации.

4. Прочие характеристики:

4.1 Демонтируемые материалы Подрядной организацией доставляются на склад РЭС;

4.2 Закупаемые материалы комплектуются в соответствии с требуемыми объемами работ;

4.3 Материалы должны быть сертифицированы;

4.4 Подрядная организация при выполнении работ использует свои силы, материалы, инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и приспособления;

4.5 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация должна организовать вывоз мусора.

4.6 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК.

4.7 Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Таблица №1 Объем работ по Ремонту зданий подрядным способом (Ремонт душевой в здании гаража Тарбагатайского РЭС)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Ремонтные работы			
1	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Душевая кабинка №1.Разборка	м2 облицовки	9,75
2	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Душевая кабинка №2. Разборка	м2 облицовки	9,75
3	Потолок душевой кабинки № 1. Очистка вручную от краски известковой	м2	1,2
4	Потолок душевой кабинки № 2. Очистка вручную от краски известковой	м2	1,2
5	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия душевой кабинки № 1	м2	1,2
6	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия душевой кабинки № 2	м2	1,2
7	Потолок место №1 для одежды. Очистка вручную от краски известковой	м2	0,8
8	Потолок место №2 для одежды. Очистка вручную от краски известковой	м2	0,8
9	Стены место №1 для одежды. Очистка вручную от краски известковой	м2	8
10	Стены место №2 для одежды. Очистка вручную от краски известковой	м2	8
11	Радиатор. Демонтаж(8 секции х 2шт)	шт	2
12	Водонагреватели проточные(котел). Демонтаж	прибор	1
13	Смеситель с душевой сеткой душа №1. Смена	шт	1
14	Смеситель с душевой сеткой душа №2. Смена	шт	1
15	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Душевая кабинка №1. Разборка	м2 облицовки	43
16	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж в зале	шт	2
17	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж в тамбуре	шт	1
18	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия пола зала	м2	17,3
19	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,3
20	Облицовка из пенопласта потолков зала. Разборка	м2 облицовки	17,3

21	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	26
22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм . Стена зала	м2 оштукатуриваемой поверхности	17
23	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен зала	м2	17
24	Стены зала. Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	17
25	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию. Душевая кабинка №1	м2 поверхности облицовки	9,75
26	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию. Душевая кабинка №2	м2 поверхности облицовки	9,75
27	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство в душевой кабине №1	м2 покрытия	1,2
28	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство в душевой кабине №2	м2 покрытия	1,2
29	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на полу душевой кабинки №1	м плинтусов	4,4
30	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на полу душевой кабинки №2	м плинтусов	4,4
31	Радиаторы чугунные 16 секции. Установка	кВт	2,96
32	Водонагреватели емкостные. Установка	прибор	1
33	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен кабинки №1	м2	8
34	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен кабинки №2	м2	8
35	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков душевой кабинки №1	м2	1,2
36	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков душевой кабинки №2	м2	1,2
37	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков кабинки для одежды №1	м2	0,8
38	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков кабинки для одежды №2	м2	0,8
39	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм . Стена кабинки для одежды №1	м2 оштукатуриваемой поверхности	8
40	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм . Стена кабинки для одежды №2	м2 оштукатуриваемой поверхности	8
41	Потолки душевой кабинки №1. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1,2
42	Потолки душевой кабинки №2. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1,2
43	Потолки кабинки для одежды №1. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	0,8
44	Потолки кабинки для одежды №2. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	0,8
45	Стены кабинки для одежды №1. Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8
46	Стены кабинки для одежды №2. Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8
47	Потолки душевой кабинки №1. Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,2
48	Потолки душевой кабинки №2. Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,2
49	Потолки кабинки одежды №1. Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	0,8
50	Потолки кабинки одежды №2. Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	0,8
51	Штукатурка стен тамбура. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	14,4
52	Штукатурка потолков тамбура. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	2,7
53	Поверхности внутри помещений. Стены тамбура. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	14,4
54	Поверхности внутри помещений. Стены. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,7

55	Стекло толщиной 2-3 мм. Смена в деревянных переплетах на штапиках по замазке. Площадь стекла до 1 м2	м2 остекления	4
56	Поверхности. Шпатлевка толщиной слоя 3 мм	м2	17,3
57	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолка зала	м2	17,3
58	Потолок зала. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	17,3
59	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 20 см. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,8
60	Светильники с лампами накаливания. Установка в зале	светильник	2
61	Светильники с лампами накаливания. Установка в тамбуре	светильник	1
62	Поверхности. Установка галтелей шириной свыше 160 мм из пенополистирола	1 м карниза (галтели)	16
63	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка в зале	м плинтусов	16
Материалы			
64	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	425
65	Грунтовка водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	10
66	Краски водоземulsionные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,014
67	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	74,5
68	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	19,7
69	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	472
70	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	25
71	Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	7,8
72	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005(2шт по 8 секции)	кВт	2,96
73	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт	2
74	Потолочный плинтус из пенополистирола гладкий шириной от 20 до 50 мм	м	16
75	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1
76	Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 400-Д20 ГОСТ 10178-85	т	0,05
77	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,011
78	Известь строительная воздушная гидратная (гашеная), без добавок, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,01
79	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт	3
Погрузочно-разгрузочные работы			
80	Строительные материалы. Погрузка	т	2
81	Строительные материалы. Разгрузка	т	2
82	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	2
83	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	2
84	Мусор строительный. Погрузка	т	0,8
85	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км	т	0,8

Техническая спецификация

1. Наименование: Ремонт зданий подрядным способом (Ремонт комнаты для командированного персонала, комнаты для приема пищи в здании Чубартауского СУ Аягузского РЭС)

2. Место выполнения работ: ВКО, Аягузский район, с. Баршатас

3. Технические и качественные характеристики:

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в таблице №1 и действующими ПТБ РК, НПА РК;

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для эксплуатации.

4. Прочие характеристики:

4.1 Демонтируемые материалы Подрядной организацией доставляются на склад РЭС;

4.2 Закупаемые материалы комплектуются в соответствии с требуемыми объемами работ;

4.3 Материалы должны быть сертифицированы;

4.4 Подрядная организация при выполнении работ использует свои силы, материалы, инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и приспособления;

4.5 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация должна организовать вывоз мусора.

4.6 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК.

4.7 Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Таблица №1 Объем работ по Ремонту зданий подрядным способом (Ремонт комнаты для командированного персонала, комнаты для приема пищи в здании Чубартауского СУ Аягузского РЭС)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Комната для проживания командированного персонала			
1	Демонтаж дверного блока ДГ 2,1х0,9	шт	2
2	Монтаж дверного блока ДГ 2,1х0,9	м2	3,78
3	Демонтаж оконного блока 2,7х1,4-1шт, 1,4х1,33-1шт	шт	2
4	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых 2,7х1,4-1шт, 1,4х1,33-1шт	м2	5,7
5	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м (1,4мх2шт)	м	2,8
6	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,6
7	Огрунтовка потолков, первый слой	м2	27,6
8	Огрунтовка потолков, последующий слой	м2	27,6
9	Водоэмульсионная окраска потолков за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	27,6
10	Сплошное выравнивание стен сухими смесями	м2 оштукатуриваемой поверхности	49
11	Огрунтовка стен за 2 раза	м2 оштукатуриваемой поверхности	49

12	Стены. Водоэмульсионная окраска за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	49
13	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	27,6
14	Укладка подложки фальгированной	м2 изолируемой поверхности	27,6
15	Устройство насухо линолеума	м2 покрытия	27,6
16	Устройство плинтусов ПВХ	м плинтусов	21
17	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт	1
18	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт	1
19	Замена выключателя	шт	1
20	Замена розетки	шт	1
21	Замена коробки распределительная	коробка	1
22	Масляная окраска труб и радиаторов отопления	м2	7,5
Материалы			
23	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П	м2	3,78
24	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99(Оконный блок ПВХ 2,7х1,4-1 шт, 1,4х1,33-1шт)	м2	5,7
25	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	2,8
26	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2
27	Сухие смеси шпаклевочные	кг	919,2
28	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	30
29	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,04
30	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	27,6
31	Звукоизоляционная подложка	м2	27,6
32	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	21
33	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	1
34	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	1
35	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	1
36	Эмаль пентафталеваая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,003
37	Коробка распределительная	шт	1
Комната для приема пищи			
38	Демонтаж дверного блока ДГ 2,1х0,9	шт	1
39	Монтаж дверного блока ДГ 2,1х0,9	м2	1,89
40	Демонтаж оконного блока 1,4х1,33-1шт	шт	1
41	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) 1,4х1,33-1шт	м2	1,9
42	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	1,4
43	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,1
44	Огрунтовка потолков, первый слой	м2	13,1
45	Огрунтовка потолков, последующий слой	м2	13,1
46	Водоэмульсионная окраска потолков за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	13,1
47	Сплошное выравнивание стен сухими смесями	м2 оштукатуриваемой поверхности	34
48	Огрунтовка стен за 2 раза	м2 оштукатуриваемой поверхности	34

49	Стены. Водоэмульсионная окраска за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	34
50	Полы из линолеума.Разборка покрытия	м2	13,1
51	Укладка подложки фальгированной	м2 изолируемой поверхности	13,1
52	Устройство насухо линолеума	м2 покрытия	13,1
53	Устройство плинтусов ПВХ	м плинтусов	14
54	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт	1
55	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт	1
56	Замена выключателя	шт	1
57	Замена розетки	шт	1
58	Замена коробка распределительная	коробка	1
59	Масляная окраска труб и радиаторов отопления	м2	5
Материалы			
60	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П	м2	1,89
61	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импорт и поворотная створка ГОСТ 30674-99(Оконный блок ПВХ 1,4х1,33-1 шт)	м2	1,9
62	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	1,4
63	Смеси сухие шпатлевочные	кг	565
64	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	20
65	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,025
66	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	13,1
67	Звукоизоляционная подложка	м2	13,1
68	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	14
69	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	1
70	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	1
71	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	1
72	Эмаль пентафталева ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,002
73	Коробка распределительная	шт	1
Погрузочно-разгрузочные работы			
74	Погрузка материалов	т	1,1
75	Разгрузка материалов	т	1,1
76	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 550 км	т	1,1
77	Погрузка мусора	т	0,3
78	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	0,3

Техническая спецификация

1. Наименование: Ремонт зданий подрядным способом (Ремонт санузла, раздевалки в здании стояночного бокса Бурасинского СУ Бескарагайского РЭС)

2. Место выполнения работ: ВКО, Бескарагайский район, с. Бескарагай

3. Технические и качественные характеристики:

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в таблице №1 и действующими ПТБ РК, НПА РК;

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для эксплуатации.

4. Прочие характеристики:

4.1 Демонтируемые материалы Подрядной организацией доставляются на склад РЭС;

4.2 Закупаемые материалы комплектуются в соответствии с требуемыми объемами работ;

4.3 Материалы должны быть сертифицированы;

4.4 Подрядная организация при выполнении работ использует свои силы, материалы, инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и приспособления;

4.5 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация должна организовать вывоз мусора.

4.6 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК.

4.7 Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Таблица №1 Объем работ по Ремонту зданий подрядным способом (Ремонт санузла, раздевалки в здании склада стояночного бокса Бурасинского СУ Бескарагайского РЭС)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Ремонтные работы санузла			
1	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1
2	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1
3	Смесители. Установка	шт	1
4	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	2,65
5	Покртия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	2,65
6	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	5,5
7	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	12,3
8	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	2,65
9	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	2,65
10	Потолок. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	2,65
11	Потолок. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, последующий слой	м2	2,65
12	Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	2,65
13	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	17,48
14	Стены. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой	м2	17,48
15	Стены. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, последующий слой	м2	17,48

16	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	17,48
17	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	17,48
18	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Демонтаж блоков	м2	1,47
19	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков	м2	1,47
20	Светильник настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Демонтаж	шт	2
21	Светильник настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт	2
22	Выключатели. Смена	шт	1
Материалы			
23	Краски водоземulsionные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,012
24	Смеси сухие шпатлевочные	кг	242
25	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,47
26	Светильники настенные, типа НПП светодиодные	шт	2
27	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1
28	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	5
29	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	1
30	Умывальник керамический угловой с переливом ГОСТ 30493-96	шт	1
31	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1
32	Смеситель для умывальника однорукоятный, локтевой, с подводками в отдельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт	1
33	Клей для кафеля СЭТ-300	кг	150
34	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	2,65
35	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	12,3
Ремонтные работы разведки			
36	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	9,9
37	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	29,61
38	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	29,61
39	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	9,9
40	Стены. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	29,61
41	Потолок. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	9,9
42	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	29,61
43	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	9,9
44	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 20 мм	м2 стяжки	9,9
45	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 5 мм изменения толщины слоя	м2 стяжки	9,9
46	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	9,9
47	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	11,7

48	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Демонтаж блоков	м2	1,89
49	Проемы дверные ПВХ площадью до 3 м2. Установка блоков	м2	1,89
50	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт	2
51	Выключатели. Смена	шт	1
52	Розетки. Смена	шт	1
Материалы			
53	Смеси сухие шпатлевочные	кг	474
54	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	16
55	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,02
56	ЦЕМЕНТ М-400	кг	238
57	ПЕСОК КРУПНОЗЕРНИСТЫЙ	м3	0,15
58	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий	м2	10
59	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	12
60	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,89
61	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	2
62	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	1
63	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	1
Погрузочно-разгрузочные работы			
64	Погрузка материалов	т	0,8
65	Разгрузка материалов	т	0,8
66	Перевозка материалов. Класс груза 1. Расстояние перевозок 85 км	т	0,8
67	Погрузка мусора	т	0,3
68	Перевозка. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	0,3

Техническая спецификация

1. Наименование: Ремонт зданий подрядным способом (Ремонт санузла, душевой, комнаты мастеров в здании РЭП Курчумского РЭС)

2. Место выполнения работ: ВКО, Курчумский район, с. Курчум

3. Технические и качественные характеристики:

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в таблице №1 и действующими ПТБ РК, НПА РК;

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для эксплуатации.

4. Прочие характеристики:

4.1 Демонтируемые материалы Подрядной организацией доставляются на склад РЭС;

4.2 Закупаемые материалы комплектуются в соответствии с требуемыми объемами работ;

4.3 Материалы должны быть сертифицированы;

4.4 Подрядная организация при выполнении работ использует свои силы, материалы, инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и приспособления;

4.5 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация должна организовать вывоз мусора.

4.6 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствии с законодательством РК.

4.7 Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Таблица №1 Объем работ по Ремонту зданий подрядным способом (Ремонт санузла, душевой, комнаты мастеров в здании РЭП Курчумского РЭС)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Ремонтные работы Санузел			
1	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	9
2	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных. Устройство	м2 покрытия	9
3	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	23
4	Стены. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой	м2	54
5	Устройство настенных керамических плиток	м2 покрытия	54
6	Плинтусы деревянные. Разборка	м	20
7	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	20
8	Потолок. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой	м2	9
9	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью	м2	9
10	Потолок. Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9
11	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт	4
12	Потолки. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	5
13	Выключатели. Смена	шт	4
14	Розетки. Смена	шт	2
15	Штукатурка дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью	м2	4
16	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1
17	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт	1
18	Батарей и труб отопления. Окраска эмалями ЭП-51	м2	5

19	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Демонтаж блоков на распорных дюбелях(0,7мх2,1мх4шт)	м2	5,88
20	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,88
21	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11
22	Трубопроводы из полипропиленовых труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	20
23	Решетки вентиляционные. Смена	шт	2
Материалы, санузел			
25	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	9,18
24	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	55
25	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	325
26	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	13
27	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	22,22
28	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	42
29	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,005
30	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт	4
31	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	4
32	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	2
33	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт	1
34	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ	м2	1
35	Эмаль пентафталеваая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0028
36	Блоки дверные внутренние однополюсные с глухими полотнами ДГ 21-7Пс декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92(2,1х0,7м х4шт)	м2	5,88
37	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	11
38	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25х5,1 PN 25 армированные	м	20
39	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм	шт	2
40	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2
Ремонтные работы Душевая			
41	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	22,25
42	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных. Устройство	м2 покрытия	22,25
43	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	27
44	Стены. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка.	м2	42,42
45	Устройство настенных керамических плиток	м2 покрытия	42,42
46	Плинтусы деревянные. Разборка	м	16,5
47	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	16,5
48	Потолок. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунтовкой, первый слой	м2	4,7
49	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью	м2	4,7
50	Потолок. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4,7
51	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт	2
52	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	шт	4
53	Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене(скрытая проводка)	м кабеля	15
54	Потолки. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	5

55	Выключатели. Смена	шт	3
56	Розетки. Смена	шт	2
57	Штукатурка дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью	м2	4
58	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	6,5
59	Потолок. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Грунтовка	м2	6,5
60	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью	м2	6,5
61	Потолок. Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6,5
62	Батарей и труб отопления. Окраска эмалями ЭП-51	м2	12,5
63	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Демонтаж блоков на распорных дюбелях(0,7мх2,1мх3шт)	м2	4,41
64	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	4,41
65	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20
66	Трубопроводы из полипропиленовых труб диаметром до 25 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	20
67	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	м2 стен	27
68	Стены. Обшивка досками	м2 полов и обшивки	27
Материалы, душевая			
69	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	26
70	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	55
71	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	360
72	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	20
73	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	22,22
74	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	42
75	Краски водоземлемые ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,004
76	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт	4
77	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015
78	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	3
79	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	2
80	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт	1
81	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ	м2	1
82	Эмаль пентафталева ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	т	0,003
83	Блоки дверные внутренние однополюсные с глухими полотнами ДГ 21-7П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92(2,1х0,7м х3шт)	м2	4,41
84	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	20
85	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25х5,1 PN 25 армированные	м	20
86	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,54
87	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2
Ремонтные работы Комната Мастеров			
Проемы			
88	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных жилых и общественных зданий. Демонтаж (1,27х1,5х1шт)	м2	1,9
89	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных жилых и общественных зданий. Установка блоков (1,27х1,5х1шт)	м2	1,9
90	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Демонтаж блоков на распорных дюбелях (2,1х0,9х1шт)	м2	1,89

91	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях (2,1*0,9х1шт)	м2	1,89
92	Пробивка проемов в конструкциях: из бетонах 1,5х0,6х0,05 м	м3	0,045
93	Усиление проема в стене. Обойма металлическая	т конструкций	0,0114
94	Огрунтовка металлических поверхностей (ГФ-021)	м2	1,2
95	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных жилых и общественных зданий. Установка блоков (1,5х0,6х1шт)	м2	0,9
Потолки			
96	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	32,6
97	Потолок. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой	м2	32,6
98	Потолок. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, последующий слой	м2	32,6
99	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	32,6
100	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза	м2	32,6
101	Устройство подвесного потолка из гипсокартона	м2	32,6
Стены			
102	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	59,3
103	Стены. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой	м2	59,3
104	Стены. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, последующий слой	м2	59,3
105	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	59,3
106	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза	м2	59,3
107	Сплошное выравнивание оконных и дверных откосов(однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2	1,5
108	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами оконных и дверных откосов	м2	1,5
109	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,3
110	Обшивка стен гипсокартонными листами	м2	1,3
Полы			
111	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	32,6
112	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит насухо в два слоя. Площадь до 20 м2	м2	32,6
113	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2	32,6
114	Плинтусы деревянные. Разборка	м	22
115	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м	22
Электромонтажные работы			
116	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт	2
117	Выключатель. Смена	шт	1
118	Розетка. Смена	шт	2
Материалы Комната Мастеров			
119	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(2шт)	м2	2,8
120	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014(2,1х0,9х1шт)	м2	1,89
121	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	350
122	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	3
123	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	40
124	Краски водоземлюльсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,04
125	Эмаль пентафталева ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,005
126	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,035

127	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	35
128	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	25
129	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	2
130	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	1
131	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	2
132	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	33,9
133	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	23
134	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	120
135	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 32 мм	1000 шт	0,34
136	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм	1000 шт	1,084
137	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт	240
138	Подвес прямой	шт	60
139	Уголок металлический равнополочный 25х25х3 мм	т	0,01024
140	Пластина металлическая толщиной 3 мм	т	0,00113
141	Электроды мр3 диаметром 4 мм	т	0,005
Погрузочно-разгрузочные работы			
142	Погрузка материалов	т	1,5
143	Разгрузка материалов	т	1,5
144	Перевозка материалов. Класс груза 1. Расстояние перевозок 250 км	т	1,5
145	Перевозка материалов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	1,5
146	Погрузка мусора	т	0,9
147	Перевозка. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	0,9

Техническая спецификация

1. Наименование: Ремонт зданий подрядным способом (Ремонт комнаты для командированного персонала в административном здании Курчумского РЭС)

2. Место выполнения работ: ВКО, Курчумский район, с. Курчум

3. Технические и качественные характеристики:

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в таблице №1 и действующими ПТБ РК, НПА РК;

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для эксплуатации.

4. Прочие характеристики:

4.1 Демонтируемые материалы Подрядной организацией доставляются на склад РЭС;

4.2 Закупаемые материалы комплектуются в соответствии с требуемыми объемами работ;

4.3 Материалы должны быть сертифицированы;

4.4 Подрядная организация при выполнении работ использует свои силы, материалы, инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и приспособления;

4.5 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация должна организовать вывоз мусора.

4.6 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК.

4.7 Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Таблица №1 Объем работ по Ремонту зданий подрядным способом (Ремонт комнаты для командированного персонала в административном здании Курчумского РЭС)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Ремонтные работы			
1	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	35,3
2	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	35,3
3	Плинтусы деревянные. Разборка	м	73
4	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	73
5	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	35,3
6	Светильник. Монтаж в подвесных потолках Armstrong в комплекте (подвеска, присоединение, опробование на зажигание светильников)	шт	5
7	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене	м кабеля	25
8	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	3
9	Потолки. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	2
10	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой	м2	163,32
11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, последующий слой	м2	163,32
12	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	163,32
13	Выключатели. Смена	шт	4
14	Розетки. Смена	шт	8
15	Штукатурка дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	4

16	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	4
17	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1
18	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт	1
19	Подводка гибкая. Смена санитарно-технических приборов (4м)	прибор	1
20	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Демонтаж блоков на распорных дюбелях	м2	1,89
21	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,89
22	Батареи и труб отопления. Окраска эмалями	м2	10
23	Приборы дверные. Смена замков врезных	шт	3
24	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж(1,4мх1,4мх5шт)	м2	9,8
25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	9,8
26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м (1,4мх5шт)	м	7
27	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена(2м)	м трубопровода с фасонными частями	10
28	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена(0,5м)	м трубопровода с фасонными частями	2
29	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 25 мм. Разборка	м трубопроводов	50
30	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 25мм. Прокладка	м трубопровода	35
31	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 25мм. Прокладка	м трубопровода	15
32	Радиатор отопления чугунный по 8 секции. Демонтаж	шт	5
33	Радиаторы чугунные по 8 секции. Установка	кВт	7,4
34	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	50
35	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 32мм. Прокладка	м трубопровода	50
Погрузочно-разгрузочные работы			
36	Погрузка материалов	т	1
37	Разгрузка материалов	т	1
38	Перевозка материалов. Класс груза 1. Расстояние перевозок 250 км	т	1
39	Перевозка материалов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км (50км)	т·км	1
40	Погрузка мусора	т	0,7
41	Перевозка. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	0,7
Материалы			
42	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	36
43	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	74
44	ПЛИТКА ПОТОЛОЧНАЯ АРМСТРОНГ В КОМПЛЕКТЕ	м2	36
45	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	5
46	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	36
47	Краски водоземulsionные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,085
48	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025
49	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	4
50	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	8
51	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	70
52	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 2,0 м	шт	2
53	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт	1
54	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ	шт	1

55	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,003
56	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	9,8
57	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	7
58	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ	шт	3
59	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89
60	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	3
61	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	12
62	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25х5,1 PN 25 армированные	м	50
63	Радиаторы отопительные чугунные марки MC-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	7,4
64	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	5
65	Трубы напорные полипропиленовые диаметром 15 мм	м	50

Техническая спецификация

1. Наименование: Ремонт зданий подрядным способом (Ремонт комнаты для приема пищи в здании склада Курчумского РЭС)

2. Место выполнения работ: ВКО, Курчумский район, с. Курчум

3. Технические и качественные характеристики:

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в таблице №1 и действующими ПТБ РК, НПА РК;

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для эксплуатации.

4. Прочие характеристики:

4.1 Демонтируемые материалы Подрядной организацией доставляются на склад РЭС;

4.2 Закупаемые материалы комплектуются в соответствии с требуемыми объемами работ;

4.3 Материалы должны быть сертифицированы;

4.4 Подрядная организация при выполнении работ использует свои силы, материалы, инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и приспособления;

4.5 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация должна организовать вывоз мусора.

4.6 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК.

4.7 Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Таблица №1 Объем работ по Ремонту зданий подрядным способом (Ремонт комнаты для приема пищи в здании склада Курчумского РЭС)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Ремонтные работы			
1	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	28,8
2	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	28,8
3	Плинтусы деревянные. Разборка	м	26,27
4	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	26,27
5	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	28,8
6	Светильник. Монтаж в подвесных потолков Armstrong в комплекте (подвеска, присоединение, опробование на зажигание светильников)	шт	5
7	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка	м кабеля	25
8	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами	м	5
9	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, первый слой	м2	69
10	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка, последующий слой	м2	69
11	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	69
12	Выключатели. Смена	шт	3
13	Розетки. Смена	шт	8
14	Штукатурка дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	7
15	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	7
16	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1
17	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Демонтаж блоков на распорных дюбелях	м2	5,25

18	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,25
19	Батарей и труб отопления. Окраска эмалями ЭП-51	м2	12
20	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж(1,35мх1,35мх2шт)	м2	3,645
21	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,645
22	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м (1,35мх2шт)	м	2,7
23	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена(2м)	м трубопровода с фасонными частями	10
24	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена(0,5м)	м трубопровода с фасонными частями	5
25	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 25. Прокладка	м трубопровода	10
Материалы			
26	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 ГОСТ 7251-77	м2	29
27	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	27
28	ПЛИТКА ПОТОЛОЧНАЯ АРМСТРОНГ В КОМПЛЕКТЕ	м2	29
29	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	5
30	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	37
31	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,035
32	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025
33	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	3
34	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	8
35	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	30
36	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт	1
37	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ	шт	1
38	Эмаль пентафталева PF-115 ГОСТ 6465-76	т	0,006
39	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,6
40	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	2,7
41	Блоки дверные стальные утепленные, однополюсные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89
42	Блоки дверные внутренние однополюсные с глухими полотнами ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,36
43	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	3
44	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	15
45	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25х5,1 PN 25 армированные	м	10
Погрузочно-разгрузочные работы			
46	Погрузка материалов	т	0,6
47	Разгрузка материалов	т	0,6
48	Перевозка материалов.Класс груза 1. Расстояние перевозок 250 км	т	0,6
49	Перевозка материалов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км (50км)	т·км	0,6
50	Погрузка мусора	т	0,3
51	Перевозка. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	0,3

Техническая спецификация

1. Наименование: Ремонт зданий подрядным способом (Ремонт комнаты для приема пищи в здании ЛМУ Семеновского СУ Бескарагайского РЭС)

2. Место выполнения работ: ВКО, Бескарагайский район, с. Карабас

3. Технические и качественные характеристики:

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в таблице №1 и действующими ПТБ РК, НПА РК;

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для эксплуатации.

4. Прочие характеристики:

4.1 Демонтируемые материалы Подрядной организацией доставляются на склад РЭС;

4.2 Закупаемые материалы комплектуются в соответствии с требуемыми объемами работ;

4.3 Материалы должны быть сертифицированы;

4.4 Подрядная организация при выполнении работ использует свои силы, материалы, инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и приспособления;

4.5 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация должна организовать вывоз мусора.

4.6 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК.

4.7 Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Таблица №1 Объем работ по Ремонту зданий подрядным способом (Ремонт комнаты для приема пищи в здании ЛМУ Семеновского СУ Бескарагайского РЭС)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Ремонтные работы			
1	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	13,8
2	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	13,8
3	Потолок. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка , первый слой	м2	13,8
4	Потолок. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка , последующий слой	м2	13,8
5	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	13,8
6	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	24,32
7	Стены. Очистка вручную от краски масляной	м2	22,43
8	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	46,75
9	Стены. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка , первый слой	м2	46,75
10	Стены. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка , последующий слой	м2	46,75
11	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	24,32
12	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	22,43
13	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит насухо в два слоя. Площадь до 20 м2	м2	13,8
14	Покрытия из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	13,8

15	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	15,2
16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Демонтаж блоков на распорных дюбелях	м2	1,89
17	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,89
18	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	1
19	Батарей и труб отопления. Окраска эмалями	м2	3,2
20	Выключатели. Смена	шт	1
21	Розетки. Смена	шт	1
Материалы			
22	Смеси сухие шпатлевочные	кг	561
23	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	24
24	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,03
25	Эмаль пентафталева PF-115 ГОСТ 6465-76	т	0,02
26	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,0138
27	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий	м2	15
28	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	16
29	Блоки дверные внутренние однополюсные с глухими полотнами ДГ 21-9П	м2	1,89
30	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	1
31	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	1
32	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	1
Погрузочно-разгрузочные работы			
33	Погрузка материалов	т	0,5
34	Разгрузка материалов	т	0,5
35	Перевозка материалов. Класс груза 1. Расстояние перевозок 85 км	т	0,5
36	Погрузка мусора	т	0,3
37	Перевозка. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	0,3

Техническая спецификация

1. Наименование: Ремонт зданий подрядным способом (Ремонт санузла, сушилки, комнаты для приема пищи в здании Соловьевского СУ Алтай РЭС)

2. Место выполнения работ: ВКО, Алтайский район, с. Соловьёво

3. Технические и качественные характеристики:

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в таблице №1 и действующими ПТБ РК, НПА РК;

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для эксплуатации.

4. Прочие характеристики:

4.1 Демонтируемые материалы Подрядной организацией доставляются на склад РЭС;

4.2 Закупаемые материалы комплектуются в соответствии с требуемыми объемами работ;

4.3 Материалы должны быть сертифицированы;

4.4 Подрядная организация при выполнении работ использует свои силы, материалы, инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и приспособления;

4.5 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация должна организовать вывоз мусора.

4.6 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствии с законодательством РК.

4.7 Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Таблица №1 Объем работ по Ремонту зданий подрядным способом (Ремонт санузла, сушилки, комнаты для приема пищи в здании Соловьевского СУ Алтай РЭС)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Санузел, сушилка			
1	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах(2,1х0,7х2шт)	шт	2
2	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2	2,94
3	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	12,6
4	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	60
5	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, первый слой	м2	12,6
6	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, последующий слой	м2	12,6
7	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, первый слой	м2	60
8	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, последующий слой	м2	60
9	Потолки. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,6
10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	60
11	Стены. Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	31,5
12	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по штукатурке за два раза	м2 окрашиваемой поверхности	12,6
13	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	28,5
14	Раковина. Смена санитарно-технических приборов	прибор	1

15	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт	1
16	Чаша "Генуя". Смена санитарно-технических приборов	прибор	1
17	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	14
18	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14
19	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	15
20	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 10-15 л. Установка	комплект	1
21	Светильники. Демонтаж	шт	4
22	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт	4
23	Выключатели. Смена	шт	2
24	Розетки. Смена	шт	2
Комната приема пищи			
25	Блоки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах(2,1х0,7х1шт)	шт	1
26	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2	1,47
27	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	6,7
28	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	29,5
29	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, первый слой	м2	6,7
30	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка потолков, последующий слой	м2	6,7
31	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, первый слой	м2	29,5
32	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка стен, последующий слой	м2	29,5
33	Потолки. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,7
34	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,5
35	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,5
36	Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6,7
37	Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м2	14
38	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %	м2	5
39	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	6,7
40	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	6,7
41	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт	1
42	Выключатели. Смена	шт	1
43	Розетки. Смена	шт	1
Материалы			
44	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт	1
45	Чаша Генуя с бачком	шт	1
46	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1
47	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	1305,6
48	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	22
49	ГРУНТОВКА ПРАЙМЕР 5 КГ		11
50	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,055
51	Эмаль пентафталеваая ПФ-115 голубая ГОСТ 6465-76	т	0,022
52	Эмаль пентафталеваая ПФ-115 белая ГОСТ 6465-76	т	0,01
53	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	225
54	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	1
55	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт	4
56	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	1

57	Розетка штепсельная одностная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	3
58	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	3
59	Блоки дверные внутренние однополюсные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92(2,1мх0,7мх3шт)	м2	4,41
Погрузочно-разгрузочные работы			
60	Строительные материалы. Погрузка	т	2,5
61	Строительные материалы. Разгрузка	т	2,5
62	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 196 км	т	2,5
63	Мусор строительный. Погрузка	т	0,9
64	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	0,9

Техническая спецификация

1. Наименование: Ремонт зданий подрядным способом (Ремонт комнаты для приема пищи в здании ЛМУ Ново-Николаевского СУ Бескарагайского РЭС)

2. Место выполнения работ: ВКО, Бескарагайский район, с. Карагайлы

3. Технические и качественные характеристики:

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в таблице №1 и действующими ПТБ РК, НПА РК;

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для эксплуатации.

4. Прочие характеристики:

4.1 Демонтируемые материалы Подрядной организацией доставляются на склад РЭС;

4.2 Закупаемые материалы комплектуются в соответствии с требуемыми объемами работ;

4.3 Материалы должны быть сертифицированы;

4.4 Подрядная организация при выполнении работ использует свои силы, материалы, инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и приспособления;

4.5 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация должна организовать вывоз мусора.

4.6 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствующим законодательством РК.

4.7 Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Таблица №1 Объем работ по Ремонту зданий подрядным способом (Ремонт комнаты для приема пищи в здании ЛМУ Ново-Николаевского СУ Бескарагайского РЭС)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Ремонтные работы			
1	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	35,7
2	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	35,7
3	Потолок. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка , первый слой	м2	35,7
4	Потолок. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка , последующий слой	м2	35,7
5	Потолки. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	35,7
6	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	23,83
7	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	23,83
8	Стены. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка , первый слой	м2	23,83
9	Стены. Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка , последующий слой	м2	23,83
10	Стены. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	23,83
11	Стены. Окраска лаком по дереву за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	28,1
12	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесноволокнистых плит насухо в два слоя. Площадь до 20 м2	м2	35,7
13	Покрывания из линолеума из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	35,7

14	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	25,4
15	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Демонтаж блоков 2,3х0,9	м2	2,07
16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков 2,3х0,9	м2	2,07
17	Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Демонтаж блоков с переплетами спаренными 1,77х1,5 -2шт	шт	2
18	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых 1,77х1,5 - 2шт	м2	5,31
19	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	3,6
20	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт	4
21	Батарей и труб отопления. Окраска эмалями	м2	8,2
22	Выключатели. Смена	шт	1
23	Розетки. Смена	шт	1
Материалы			
24	Смеси сухие шпатлевочные	кг	714,3
25	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	12
26	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0357
27	Лак тонируемый паркетный	л	14
28	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,0357
29	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий	м2	35,7
30	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	25,4
31	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 23-9П	м2	2,07
32	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,31
33	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	3,6
34	Эмаль пентафталева ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,002
35	Светильник потолочный светодиодный растровый 40 Вт	шт	4
36	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	1
37	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	1
Погрузочно-разгрузочные работы			
38	Погрузка материалов	т	0,8
39	Разгрузка материалов	т	0,8
40	Перевозка материалов.Класс груза 1. Расстояние перевозок 85 км	т	0,8
41	Погрузка мусора	т	0,5
42	Перевозка. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	0,5