

Техническая спецификация закупаемых работ (товаров, услуг)

Номер закупок (тендера):	167
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	«Модернизация и реконструкция ЛЭП»
Номера лотов:	Лот №1: «Модернизация и реконструкция ЛЭП»
Наименование лотов:	Лот №1: «Модернизация и реконструкция ЛЭП»
Описание лотов:	Согласно приложения №1 к Технической спецификации закупаемых работ (услуг, товаров)
Дополнительное описание лотов:	Согласно приложения №1 к Технической спецификации закупаемых работ (услуг, товаров)
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1,00
Единица измерения:	Работа
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	с.Путинцево
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С момента подписания договора до 31.12.2020г.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг:	Согласно приложения №1 к Технической спецификации закупаемых работ (услуг, товаров).

Приложение № 1
к технической спецификации
закупаемых работ

Техническая спецификация

"Модернизация и реконструкция ВЛ-35 КВ N81 отпайка от оп.22 Л-81 (ЗГОК) до ПС Путинцево"

1. Наименование: "Модернизация и реконструкция ВЛ-35 КВ N81 отпайка от оп.22 Л-81 (ЗГОК) до ПС Путинцево"

2. Место выполнения работ: ВКО,

3. Технические и качественные характеристики:

3.1 Работы должны выполняться в соответствии с объемом работ указанных в таблице №1 и действующими ПУЭ РК, ПТБ РК, НПА РК;

3.2 Результатом работы Подрядной организации является передача объекта Заказчику полностью, с нормируемыми параметрами, пригодными для эксплуатации.

4. Прочие характеристики:

4.1 Демонтируемые материалы и оборудование Подрядной организацией доставляются на склад РЭС;

4.2 Закупаемое оборудование и материалы комплектуются в соответствии с требуемыми объемами работ;

4.3 Материалы должны быть сертифицированы;

4.4 Все необходимые согласования с надзорными органами и коммунальными предприятиями подрядная организация должна осуществлять самостоятельно за счет собственных финансовых средств.

4.5 Подрядная организация при выполнении работ использует свои силы, материалы, инструменты и приспособления, автотехнику, защитные средства и приспособления;

4.6 После окончания строительно - монтажных работ Подрядная организация должна организовать вывоз мусора.

4.7 Подрядная организация должна предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды с соответствующим законодательством РК.

4.8 Гарантийный срок на выполненные работы - 1 год с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы			
1	Площади. Расчистка от кустарника и мелколесья	га	2
2	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми с перемещением до 20 м	га	2

3	Нарезка трассы бульдозером с перемещением грунта до 10 м	м3 грунта	787
4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	787
5	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	787
6	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	393
РАЗДЕЛ 2. Установка монолитного фундамента на промежуточной металлической опоре № 7			
7	Фундаменты монолитные железобетонные из бетона М-400(изготовление опалубки). Устройство	м3	38
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
7.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,82
7.2	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,49
8	Гидроизоляция монолитного фундамента в 2 слоя	м2 поверхности	28,6
14	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,82
	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,49
РАЗДЕЛ 3. Материалы для установки монолитного фундамента на промежуточной металлической опоре № 7			
9	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	95
10	Сталь круглая рифленая (арматура для бетона)d-12 мм	т	0,2
11	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	30
РАЗДЕЛ 4. Автотранспортные и погрузочные услуги для монтажных работ			
12	Погрузка материалов	т	95,23
13	Разгрузка материалов	т	95,23
14	Перевозка материалов. Расстояние перевозок 200 км	т	95,23