

Работа по установке кондиционеров

№ п/п	Наименование кондиционера и краткая характеристика	Ед. измерения	Кол-во	Место и установка кондиционеров
1	Кондиционер (сплит-система). Настенный, для помещений площадью до 25 м ² . Должен иметь ионизатор воздуха; функция самоочистки; антиплесень; многофункциональный дисплей; автоколебание жалюзи; таймер включения/выключения; авто-перезапуск; фильтр первичной очистки; золотое напыление на теплообменниках.	Штука	22	1) с. Акжар 2 ед. ул. Нуракжан улы 4. 2) г. Аягоз ул. 3 ед. Нугманова, 67 3) с. Курчум ул. 1 ед. Ибежанова 1. 4) с. Маркакол ул. 1 ед. Крахмальная 65 5) с. Маканчи ул. Патстация 1 ед. 6) с. Урджар ул. Фурманова 109 1 ед. 7) с. Кокпекты ул. Кабанбай батыра, 96 1 ед. 8) г. Чарск ул. Ербай Боранбай 2. 1 ед. 9) г. Серебрянск, ул. Графтио, 5, 2 ед. 10) г. Риддер, ул. Островского, 92, 1 ед. 11) г. Шемонаиха, мкр. 3- 27А, 1 ед. г. У-Ка, пр. Шәкәрім, 156 1) каб. № 25 1 ед. 2) каб. № 24 1 ед. 3) каб. № 14 1 ед. 4) каб. № 16 1 ед. 5) каб. № 3 1 ед. 6) каб. № 4 1 ед. 7) каб. № 7 1 ед.

1. Работы по установке кондиционеров должны производиться квалифицированным персоналом потенциального поставщика. В стоимость монтажных работ входит стоимость кондиционеров, согласно вышеуказанного перечня, а также доставка и разгрузка, материалы и технические средства, используемые для установки кондиционеров. Работы должны быть оказаны с использованием индивидуальных средств защиты и соблюдением действующих правил техники безопасности. Все работы выполняются инструментами потенциального поставщика.



2. Потенциальный поставщик по окончании установки кондиционеров должен выполнить:

- Проверку работы систем автоматики
- Проверку работы кондиционеров
- Измерение параметров микроклимата при работе оборудования
- Тепловизионный контроль качества контактных соединений.

Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе выполнения работ, подлежат уборке потенциальным поставщиком и за его счет.

3. Место выполнения работы: ВКО.

4. Сроки выполнения работы – в течение 10 календарных дней с момента получения заявки Заказчика, перед началом проведения работ обязательно прохождение инструктажа у инженера по ТБ и ОТ.

5. Срок гарантии на установленные кондиционеры – 12 месяцев с момента установки.