

Техническая спецификация закупаемых работ (товаров, услуг)

Номер закупок (тендера):	128
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	«Строительство ВЛ-10 кВ кольцо от Л-1 ПС Городская к ВЛ-10кВ Л-1 от РП-19»
Номера лотов:	Лот №1: Строительство ВЛ-10 кВ кольцо от Л-1 ПС Городская к ВЛ-10кВ Л-1 от РП-19.
Наименование лотов:	Лот №1: Строительство ВЛ-10 кВ кольцо от Л-1 ПС Городская к ВЛ-10кВ Л-1 от РП-19.
Описание лотов:	Согласно приложения №1 к Технической спецификации закупаемых работ (услуг, товаров).
Дополнительное описание лотов:	Согласно приложения №1 к Технической спецификации закупаемых работ (услуг, товаров).
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	Работа
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Казахстан, Восточно-Казахстанская область
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С МПД по 31.12.2020г.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг:	Согласно приложения №1 к Технической спецификации закупаемых работ (услуг, товаров).

Приложение № 1
к технической спецификации
закупаемых услуг

Лот №1

№ п/п	Перечень основных данных	Основные требования
1	Наименование объекта:	Строительство ВЛ-10 кВ для резервирования ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Городская с ВЛ-10кВ Л-1 от РП-19 протяжённостью 1,050 км (в том числе переход через мост реку Уба КЛ-10 кВ-250м)
2	Основание для проектирования:	Инвестиционная программа АО «ВК РЭК». Снижение уровня нормативных потерь, повышение надёжности электроснабжения потребителей и снижение затрат на эксплуатацию ЛЭП.
3	Вид строительства:	Строительство ВЛ-10 кВ для резервирования ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Городская с ВЛ-10кВ Л-1 от РП-19 протяжённостью 1,050 км
4	Место поставки услуги	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск
5	Стадийность проектирования:	5.1 В одну стадию выполнить рабочий проект. 5.2 Предусмотреть этап технического обследования подлежащих реконструкции сетей для уточнения физических объемов. 5.3 По материалам обследования и выполненным предварительным расчётным и другим предпроектным проработкам, все принимаемые решения в рабочем проекте согласовать с АО«ВК РЭК»
6	Требования к разработке:	6.1 Разработать проектно - сметную документацию. 6.2 Рабочий проект разработать в соответствии со СН РК1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» и ПУЭ РК, ПТЭ РК
7	Дополнительные требования к комплексу работ	7.1 Предоставить лицензию на право выполнения работ изыскательской и проектной деятельности; 7.2 Проектная организация должна соответствовать квалификационным требованиям согласно Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года №202 ЗРК «О разрешениях и уведомлениях»; 7.3 Произвести сопровождение проекта при прохождении экспертизы до положительного заключения; 7.4 Выполнение комплекса изыскательских работ в объеме, достаточным для выполнения рабочего проекта.
8	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий	Предусмотреть в необходимом объеме мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
9	Краткая характеристика рабочего проекта:	Строительство для резервирования ВЛ-10кВ, на железобетонных опорах протяжённостью – 1,05 км, в том числе КЛ-10 кВ длиной 250 м

		по мосту через реку Уба. Установка опор, провода, линейной арматуры, разъединителей, монтаж КЛ -10 кВ(параметры согласовать с Заказчиком, тип и марку материалов определить проектом).
10	Исходные данные:	10.1 Технические условия. 10.2 Схема-паспорт ВЛ-10 кВ кольцо от Л-1 ПС Городская к ВЛ-10кВ Л-1 от РП-19 Шемонайхинский РЭС-приложение № 1; 10.3 Иные документы необходимые при проектирование предоставляется после запроса от подрядной организации.
11	Срок гарантии	36 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи проектных работ
12	Основные технико-экономические показатели объекта:	12.1 Модернизация и реконструкция ВЛ-6кВ Л-41 от ПС-Тишинский рудник в части замены деревянных опор, замены изоляции, замены линейной арматуры, разъединителей 12.2 Номинальное напряжение – 6кВ;
13	Основные требования к инженерному оборудованию и ПСД:	13.1 Применить современное оборудование, материалы и конструкции производства отечественных производителей, стран СНГ или стран дальнего зарубежья. 13.2 При проектировании ВЛ-10 кВ, тип, количество оборудования и материалов определить проектом, проект согласовать с АО «ВК РЭК».
14	Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий:	В соответствии с нормативными документами действующими на территории РК.
15	Особые условия:	15.1 Комплексные инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии со СЦИ РК 8.03-04.2017 «Сборник цен на инженерные изыскания для строительства». 15.2 Сметную документацию разработать в соответствии СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в РК» в двух уровнях цен: - в базовом (постоянном) уровне, определяем на основе действующих сметных норм и цен; - в текущем уровне цен, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления смет и утверждения проектно-сметной документации; 15.3 Документацию представить в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экземплярах на цифровом носителе, при этом текстовую и графическую информации представить в стандартных форматах; 15.4 В сметной документации предусмотреть расходы по транспортировке и сдаче демонтированного оборудования на склад АО «ВК РЭК» 15.5 Получить топосъемку и выполнить проект на топографической основе 1:500; 15.6 Все необходимые согласования с надзорными органами и коммунальными предприятиями, сведения о собственниках и землепользователях земельных участков, чьи интересы затрагиваются при прохождении трассы ВЛ, подрядная организация должна осуществлять самостоятельно за счет собственных средств.
16	Основание для Задание на проектирование	Техническое задание на разработку ПСД по Строительству ВЛ-10 кВ для резервирования ВЛ-10 кВ Л-1 ПС Городская с ВЛ-10кВ Л-1 от РП-19, протяжённостью 1,050 км Шемонайхинский РЭС
17	Срок разработки рабочего проекта	Срок выполнения рабочего проекта определить договором.