

Техническая спецификация закупаемых работ (товаров, услуг)

Номер закупок (тендера):	216
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Реконструкция ПС110/35/10 кВ «Левобережная»
Номера лотов:	Лот №1: Реконструкция ПС110/35/10 кВ «Левобережная»
Наименование лотов:	Лот №1: Реконструкция ПС110/35/10 кВ «Левобережная»
Описание лотов:	Согласно приложения №1 к Технической спецификации закупаемых работ (товаров, услуг).
Дополнительное описание лотов:	Согласно приложения №1 к Технической спецификации закупаемых работ (товаров, услуг).
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	Согласно Объявлению.
Единица измерения:	работа
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г.Усть-Каменогорск
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	Январь 2021 - Декабрь 2022 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг:	Согласно приложения №1 к Технической спецификации закупаемых работ (товаров, услуг).

Приложение № 1
к технической спецификации
закупаемых работ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реконструкция ПС110/35/10 кВ «Левобережная»

Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1. Общие данные	
1.1 Наименование работы	Реконструкция ПС110/35/10 кВ «Левобережная»
1.2 Основание для работ	Инвестиционная программа ИП 2021-2022г
1.3 Вид строительства	Реконструкция
1.4 Местонахождения объекта	Восточно-Казахстанская область Город Усть-Каменогорск.
1.5 Особые условия строительства	Сейсмичность до 7 баллов.
1.6 Наименование организации Заказчика	Акционерное общество «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания (АО «ВКРЭК»).
1.7 Наименование организация подрядчика	Определяется на тендере.
1.8 Срок начала и окончания работ	Начало – с момента одобрение кредитного финансирования. Дата окончания – согласно с условиями договора.
2. Основные технико-экономические показатели объекта выбраны из утвержденного Рабочего Проекта: Реконструкция ПС110/35/10 кВ «Левобережная». Заключение экспертизы № ЭЦП-003/19 от 15.04.2019г.	
2.1. Реконструкция ОРУ-110 кВ:	1. Замена существующих выключателей типа МКП-110 на элегазовые; -замена существующих разрядников РВС-110 на ОПН-110; -замена существующих разъединителей РНДЗ-110 на разъединители с ручным и дистанционным управлением ; -замена существующих трансформаторов напряжения НКФ-110 на элегазовые; -замена существующих трансформаторов тока ТФЗМ-110 на элегазовые ; -замена существующих прожекторов освещения ОРУ-110 кВ на энергосберегающие. 2. Объемы принять согласно проекта и согласовать с АО «ВК РЭК» 3. Все виды работ необходимые для полного завершения объекта выполнить согласно проекта Реконструкция ПС110/35/10 кВ «Левобережная»

2.2. Реконструкция ОРУ-35 кВ.	-замена существующего оборудования ОРУ-35 кВ на -КРУ-35 кВ в блочно-модульном здании с воздушным вводом. Объемы работ, материалы, оборудование принять согласно проекта и согласовать с АО «ВК РЭК» Все виды работ необходимые для полного завершения объекта выполнить согласно проекта Реконструкция ПС110/35/10 кВ «Левобережная»
2.3.Реконструкция ЗРУ-10 кВ.	-замена в существующем ЗРУ-10 кВ ячеек с масляными -выключателями на ячейки с вакуумными выключателями. Объемы принять согласно проекта и согласовать с АО «ВК РЭК» Все виды работ необходимые для полного завершения объекта выполнить согласно проекта Реконструкция ПС110/35/10 кВ «Левобережная»
3 Требования к комплексу работ	1.Произвести пуско-наладочные работы, испытание, измерение вновь монтируемого оборудования с предоставлением актов, протоколов. 2. Согласовать график работы с Заказчиком. 3. Получить разрешения на выполнение работ от Заказчика. 4.Подрядчик при выполнении работ использует свои силы, инструменты и приспособления, автотехнику, материалы и оборудование. Закупаемое оборудование и материалы должны быть поверены органами сертификации и внесены в реестр измерений РК, сертифицированы, иметь экспертное заключение на соответствие функциональных показателей условиям эксплуатации и действующим требованиям. 5. Произвести работы согласно рабочего проекта Реконструкция ПС110/35/10 кВ «Левобережная».
4. Требования к технологии, режиму объекта	Режим работы непрерывный.
5Требования и условия по разработке природоохранных мер и мероприятий	Предусмотреть мероприятия по охране окружающей природной среды в соответствии с действующим законодательством РК.
6. Дополнительные требования к выполнению комплекса строительно-монтажных работ	1. Наличие у потенциального поставщика государственной лицензии соответствующей предмету закупаемых работ. 2. Соответствие выполняемых работ техническим характеристикам и требованиям, установленным в технической спецификации к тендерной документации. 3. Наличие и соответствие технического паспорта закупаемого оборудования. 4. Наличие субподрядчиков с указанием видов работ передаваемых на субподряд, наличие и соответствие государственной лицензии данным видам работ и

	наличие информации о передаче на субподряд не более 2/3 от общего объема работ. 5.Сертификаты товара. 6.Наличие измерительных приборов и лаборатории. 7. Работы должны быть выполнены в соответствии государственным стандартом РК.
7. Гарантийный срок	С момента подписания актов выполненных работ- 3 года.
8. Исходные документы и материалы	1. Ведомость потребных ресурсов 2.Рабочий проект Реконструкция ПС110/35/10 кВ «Левобережная».